

Kosztorys ofertowy

Budowa: REMONT I KONSERWACJA BALKONU NA ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY
UL. 3 MAJA 9 A
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Obiekt:

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 ELEMENT			
1 K.I. wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami oraz z wykoaniem zaleceń zawartych w projekcie organizacji ruchu		1	kpl
2 Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowania na czas prac 15*10m = 150 m2		1	kpl
3 K.I. Zajęcie chodnika na czas prac remontowych 40DNI * 3,5ZŁ/M2 = 140ZŁ/M2 15*1,5 = 22,5			
	22,5	~22,500	m2
4 Demontaż elementów balustrady 16+13+2 = 31,0			
	31,0	~31,0	szt
5 Wykonanie warstw płyty balkonu przewidzianych w projekcie: usunięcie warstw wraz z utylizacją, gruntowanie, wykonanie warstw zgodnie z projektem		10,45	m2
6 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej - obrzeża balkonu (15+1+1+1+1)*0,25 = 4,75			
	4,75	~4,75	m2
7 Konserwacja elementów rzeźbiarskich zachowanych z balustrady (odlewy w kształcie koła i liści - przyjęto 10 sztuk		10	szt.
8 K.I. Rekonstrukcja elementów ze sztucznego kamienia - forma		4	szt.
9 K.I rekonstrukcja elementów ze sztucznego kamienia - odlew		21	szt.
10 K.I. wykonanie słupków betonowych zbrojonych wraz z dekracją czołową w formie prążków		2	szt.
11 K.I. Montaż elementów balkonu-		31	szt
12 K.I. Konserwacja detalu sztukatorskiego i tynków pod balkonem i pod wykuszem - przyjęto obszar zaznaczony w dokumentacji 15*1,5 = 22,5			
	22,5	~22,500	m2
13 K.I. Skucie, odtworzenie, szpachlowanie, tynkowanie - ściany nad balkonem i wykuszem wraz z prążkami 15*1,1 = 16,5			
	16,5	~16,500	m2

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkow	Wartość netto
1 ELEMENT					
1 K.I. wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami oraz z wykoaniem zaleceń zawartych w projekcie organizacji ruchu	kpl		1		
2 Montaż, demontaż i dzierżawa rusztowania na czas prac 15*10m = 150 m2	kpl		1		
3 K.I. Zajęcie chodnika na czas prac remontowych 40DNI * 3,5ZŁ/M2 = 140ZŁ/M2	m2		~22,500		
4 Demontaż elementów balustrady	szt		~31,0		
5 Wykonanie warstw płyty balkonu przewidzianych w projekcie: usunięcie warstw wraz z utylizacją, gruntowanie, wykonanie warstw zgodnie z projektem	m2		10,45		
6 KNR 1901/538/2 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej - obrzeża balkonu	m2		~4,75		
7 Konserwacja elementów rzeźbiarskich zachowanych z balustrady (odlewy w kształcie koła i liści - przyjęto 10 sztuk	szt.		10		
8 K.I. Rekonstrukcja elementów ze sztucznego kamienia - forma	szt.		4		
9 K.I rekonstrukcja elementów ze sztucznego kamienia - odlew	szt.		21		
10 K.I. wykonanie słupków betonowych zbrojonych wraz z dekracją czołową w formie prążków	szt.		2		
11 K.I. Montaż elementów balkonu-	szt		31		
12 K.I. Konserwacja detalu sztukatorskiego i tynków pod balkonem i pod wykuszem - przyjęto obszar zaznaczony w dokumentacji	m2		~22,500		
13 K.I. Skucie, odtworzenie, szpachlowanie, tynkowanie - ściany nad balkonem i wykuszem wraz z prążkami	m2		~16,500		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ELEMENT					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
					Wartość kosztorysu netto: