

## Przedmiar

Element asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa		Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 ELEMENT - ELEMIACJA FRONTOWA</b>						
1.1	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 20.0m, nakłady podstawowe	m2		~213		
1.2	Dzierżawa rusztowania	kpl		1		
1.3	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20.0m, konstrukcja rurowa, nakłady podstawowe	m2		~25,500		
1.4	Opiata za zajęcie chodnika 0,421*dzień - przyjęto 120dni	m2		~34,000		
1.5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, piastrach, ponad 5.m2, z zaprawy cementowo-waplanej, przyjęto 100%powierzchni	m2		~193		
1.6	Wywóz samochodami samowyładowczy mi do 1.km, gruz ceglany	m3		~7,72		
1.7	Wywóz samochodami samowyładowczy mi na każdy następny 1.km, gruz	m3	9,00	~7,72		
1.8	Kalkulacja indywidualna - koszty utylizacji gruzu			~7,72		
1.9	Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny kat. III z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub cement. wap. o pow. do 5 m2 (poz 2)	m2		~130		
1.10	Uzupełnienie tynków zewnętrznych dodatk za pogrubienie tynków zewn. za każdy 1 cm ponad grub. nominalna z zaprawy cem.-wapien. (poz 22)	m2		~130		
1.11	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		~130		
	Analogia do R. Tynki (gładzie) i -warstwowe wykonywane ręcznie grubość 3mm, podłoże z tynku. Zaprawa mineralna, elastyczna, drobnziarnista, zawierająca młkrowiątkna Ispo klasyk	m2		~130		
1.13	Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farba krzemianowa	m2		~193,0		
1.14	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kominarzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		~27,72		
1.15	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z tytan-cynku, gzymsów i pasów elewacyjnych, szerokość 25-50.cm	m2		~27,72		
1.16	Profile ciągnione szlachetne szlifowane, szerokość w rozwinięciu do 40.cm	m		~38,8		
1.17	Profile ciągnione szlachetne szlifowane, dodatek za każde dalsze 5.cm rozwinięcia	m	2,00	~22,100		
1.18	Profile ciągnione szlachetne szlifowane, Szerokość w rozwinięciu do 30.cm	m		~49,9		
1.19	Profile ciągnione szlachetne szlifowane, szerokość w rozwinięciu do 40.cm- złobkowane kolumny	m		~3,0		
1.20	Profile ciągnione szlachetne szlifowane, dodatek za każde dalsze 5.cm rozwinięcia	m	8,00	~19,800		
1.21	Uzupełnienie ubytków za pomocą kłtów na bazie wapna lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)przyjęto 20%- elementy sztuksatorskie odlewane	dm2		~999,20		
	3) konserwacja lampek gazowych	szt		4		
	3 wymiana belek w gzymsie wieńczącym i mansardach, założenie siatki Rapietra	el.		3		
<b>2 ELEMENT - przyziemie</b>						
2.1	Bonie prostokątne, na ścianach, słupach i piastrach, wykonane ręcznie, na tynku szlachetnym- Robocizna	m		~69,400		
2.2	Profile ciągnione szlachetne szlifowane, szerokość w rozwinięciu do 10.cm- robocizna	m		~138,800		
2.3	Analogia do R. Wstępna obrzutka na 50% powierzchni - tynk Trass Vorspritzmörtel	m2		~58,45		
2.4	Analogia do R. Wykonanie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich - tynk wyrównawczy renowacyjny na zawilgocone podłoże zawierające wiązki soli Trass Kalk Porengrundputz grub. 2 cm	m2		~57		
2.5	Analogia - Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych, tynk renowacyjny hydrofobowy na zawilgocone podłoże zawierające wiązki soli Trass Kalk Sanleputz grub. 1cm	m2		~57		
2.6	Profile ciągnione szlachetne szlifowane, szerokość w rozwinięciu do 40.cm- złobkowane kolumny	m		~19,8		
2.7	Przemalowanie okien i drzwi w przyziemiu	m2		~43,900		
<b>Razem</b>				<b>Podsumowanie kosztorysu</b>		<b>Razem</b>
				Wartość kosztorysu netto:		