

Data.....

Nazwa i adres zamawiającego :
 Wspólnota Mieszkaniowa przy
 ul. Broniewskiego 22
 43-300 Bielsko-Biała

KOSZTORYS OFERTOWY

I . REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

L.p.	Zakres i rodzaj robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1	Naprawa starego pokrycia z papy: a/ przecięcie i likwidacja pęcherzy z papy b/ usunięcie uszkodzonych warstw papy, sfalowań papy c/ wyrównanie powierzchni dachu pod krycie wierzchnie papą termozgrzewalną.	szt. m ² m ²	10 15,00 161,00		
2	Mechaniczne przymocowanie całości starego pokrycia dachowego .	m ²	161,00		
3	Gruntowanie całości pokrycia dachowego.	m ²	161,00		
4	Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie dwóch warstw papy – papa podkładowa + papa termozgrzewalna ICOPAL gr. co najmniej 5,2 mm (do – 20 C°) .	m ²	161,00		
5	Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej na ścianach ogniomurów. - opaska dociskowa z blachy powlekanej na ścianie ogniomuru od strony ulicy	m ² mb	18,00 12,90		
6	Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej wokół kominów. - opaski dociskowe z blachy powlekanej	m ² mb	6,00 11,80		
7	Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach ścian bocznych na obróbki z blachy powlekanej. - montaż płyty OSB jako podkład pod montaż obróbek ogniomurów	m ² m ²	10,00 3,60		
8	Wykonanie tynków cem.-wap. na ścianie ogniomuru	m ²	3,70		
9	Malowanie dwukrotne farbą poliwinylową obróbki blacharskiej ogniomuru (ściana od strony ulicy)	m ²	6,45		
10	Demontaż starych rur wentylacyjnych z blachy ocynk. i montaż nowych rur wentylacyjnych ocieplanych z blachy kwasoodpornej z daszkami o wys. 1,0 z przejściem dachowym.	kpl	4		
11	Demontaż odpowietrzenia kanalizacyjnego z blachy ocynk i montaż nowego odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego z rur PCV z daszkiem.	szt	1		
12	Wymiana pasów nadrynnowych na nowe z blachy powlekanej.	m ²	5,00		
13	Wykonanie obróbki z papy termozgrzewalnej wokół wylazu dachowego	m ²	1,00		

14	Wykonanie i montaż nowego wyłazu dachowego z blachy powlekanej z zamknięciem na skobel i kłódkę (wym. 0,75 x 0,70)	kpl.	1		
15	Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej wraz z rynhakami.	mb	12,90		
16	Wymiana rury spustowej z blachy ocynk. na nową z blachy powlekanej.	mb	11,00		
17	Montaż na wysokość 1,0 rury deszczowej wraz z czyszczakiem PCV + odkopnie w gruncie odpływu i połączenie rurami PCV	kpl.	1		
18	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki.	kpl.	1		
				Razem netto	
				Podatek VAT 8%	
				Ogółem	

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia podczas prac remontowych , że uszkodzone jest poszycie dachowe z desek należy dokonać wymiany tej części poszycia na nowe do rozliczenia powykonawczego jako roboty dodatkowe.

OPCJA (do oddzielnej wyceny):

Jako alternatywne rozwiązanie prosimy o podanie kosztów remontu w wersji wymiany istniejącego pokrycia z papy z zerwaniem wszystkich warstw – przyjęto 5 warstw starej papy (wg podanego obmiaru i zakresu j.w.).

Cena dla całego zadania z opcją: brutto.

Podanie gwarancji

Czas ważności oferty