

Data.....

**Nazwa i adres zamawiającego :**  
 Wspólnota Mieszkaniowa przy  
 ul. Cyniarskiej 12  
 43-300 Bielsko-Biała

## KOSZTORYS OFERTOWY

### I. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO – zadanie nr 1.

L.p.	Zakres i rodzaj robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1	Naprawa starego pokrycia z papy: a/ przecięcie i likwidacja pęcherzy z papy b/ usunięcie uszkodzonych warstw papy c/ wyrównanie powierzchni dachu pod krycie wierzchnie 1-krotne papą termozgrzewalną.	szt. m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10 10,00 112,50		
2	Mechaniczne przymocowanie całości starego pokrycia dachowego .	m <sup>2</sup>	225		
3	Gruntowanie całości pokrycia dachowego.	m <sup>2</sup>	230		
4	Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej ICOPAL gr. co najmniej 5,2 mm ( do - 15 C° ) z dodatkowym umocowaniem mechanicznym na łączeniach (zgrzewaniach).	m <sup>2</sup>	225		
5	Likwidacja wyłazów dachowych z zabudową połaci dachowej w tym miejscu ( 0,5 m x 0,5 m )	szt.	2		
6	Likwidacja ( demontaż ) nieczynnych masztów antenowych.	szt .	5		
7	Konserwacja rynny leżącej od strony frontowej od zewnątrz farbą poliwinylową .	mb	12,80		
8	Wyklejenie rynny leżącej jw. od wewnątrz papą termozgrzewalną.	m <sup>2</sup>	5,00		
9	Konserwacja pasa podrynnowego od strony frontowej farbą poliwinylową.	m <sup>2</sup>	6,40		
10	Konserwacja rynny wiszącej od strony podwórka od zewnątrz farbą poliwinylową a od wewnątrz środkiem bitumicznym.	mb	9,10		
11	Wymiana rynny od strony podwórka na rynnę z blachy powlekanej z pasem nadrynnowym z blachy powlekanej ( dach ganku klatki schodowej i zabudowy strychu ) .	mb	9,80		
12	Wymiana rury spustowej na rurę z blachy powlekanej ( z zabudowy strychu na połąć dachową ).	mb	3,50		
13	Wymiana wiatrówek na nowe z blachy powlekanej + nowa obróbka blacharska na murze nad klatka schodową.	m <sup>2</sup>	6,00		
14	Wymiana obróbek blacharskich ogniomurów z blachy powlekanej na rąbek stojący.	m <sup>2</sup>	21,00		
15	Montaż nowych śniegołapów od frontu z płotków metalowych montowanych do istniejących wsporników.	mb	9,00		

16	Naprawa wyłazłów dachowych z wykonaniem nowych pokryw z blachy powlekanej z zamknięciem na skobel i kłódkę ( wym. 0,5 m x 0,5 m )	szt.	2		
17	Wykonanie nowych obróbek kominów z papy termozgrzewalnej z opaskami dociskowymi z blachy powlekanej.	mb	21,50		
18	Konserwacja śniegołapu ( płotek metalowy od strony podwórka )	mb	9,0		
19	Demontaż rur wentylacyjnych z blachy ocynk. o wysokości 1,0 m na zadaszeniu klatki schodowej ( nr 19,20,21,3 wg inwentaryzacji kominowej ).	szt.	4		
20	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki.	m <sup>3</sup>	4		
				<b>Razem netto</b>	
				<b>Podatek VAT 8%</b>	
				<b>Ogółem</b>	

**UWAGA:**

**Jako alternatywne rozwiązanie prosimy o podanie kosztów remontu w wersji wymiany istniejącego pokrycia z papy na blachę płaską na rąbek ( wg podanego obmiaru i zakresu z zadania 1 ).**

**Koszt robót : .....**