

Bielsko-Biała, dn. 22.05.2017 r.

## SPECYFIKACJA ROBÓT

### **DOTYCZY: MALOWANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. CYNIARSKIEJ 12 W BIELSKU-BIAŁEJ**

1. Malowanie rur instalacji gazowej na klatce schodowej farbą olejną.
2. Do zamontowania na wszystkich narożnikach kątowniki metalowe wraz z wyszpachlowaniem.
3. Do zamontowania na szpaletach kątowniki metalowe wraz z wyszpachlowaniem.
4. Malowanie lamperii farbą olejną ze wzmocnieniem siatką i dwukrotnym szpachlowaniem.
5. Malowanie cokoliku farbą olejną .
6. Malowanie pasa nad lamperią o szer. do 15 cm w innym kolorze.
7. Przygotowanie ścian do malowania: mycie, zdrapanie, impregnacja-gruntowanie wzmocnienie siatką + cała powierzchnia ścian szpachlowanie .
8. Skucie tynków pod biegiem schodowym ( odkrycie kamieni, oczyszczenie powierzchni z zaprawy, tynku itd. bez sodowania ).
9. Malowanie ścian farbą emulsyjną ( gotową – należy podać rodzaj i numer koloru farby ). Kolorystykę należy uzgodnić z zarządem WM.
10. Naprawa, uzupełnienie brakujących elementów balustrad i ich odmalowanie.
11. Malowanie ścian w wejściu do piwnicy ( na długości biegów schodowych) farbą emulsyjną bez szpachlowania ścian.
12. Malowanie przepierzeń wraz z stolarką – wejścia na werandy.
13. Zabezpieczenie okien klatki schodowej, drzwi do mieszkań i piwnic, drzwi wejściowych do klatki schodowej, posadzek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
14. Utrzymanie czystości na klatce schodowej w trakcie robót i gruntowne posprzątanie po zakończeniu robót.

Wycenę robót należy podać jako wartość ryczałtową obejmującą cały ww. zakres robót wraz z materiałami + wartość podatku VAT w wysokości 8%.

