

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
Remont kominów ponad dachem w bud. przy ul. Dębowa 3					
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 KNRW 202/1605/1 Rusztowanie rurowe punktowe, do 20`m	168,000		m2		
1.2 KNR AT 05 1664-02 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20m	4		KPL		
2 REMONT KOMINÓW					
2.1 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5`m	7		szt		
2.2 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	70		m		
2.3 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych	40		m2		
2.4 KNR 401/420/3 Wykonanie na dachu pomostów pochyłych	32		m2		
2.5 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	20,068		m2		
2.6 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących	17,969		m3		
2.7 KNR 1901/332/1 Kominy wolnostojące z cegły budowlanej, wieloprzewodowe 1/2x1/2`cegły	24,187		m3		
2.8 KNR 401/735/1 (1) Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach płaski, wykonanie - tynk kategorii II	103,866		m2		
2.9 KNR 401/202/2 (1) Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8`mm, gładkie	245		kg		
2.10 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7`cm	24,54		m2		
2.11 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłym kątownikiem metalowym - kapinosy na czapach betonowych	72,690		mb		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
2.12 KNR 23/2614/2 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 5cm- system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowej 1,5mm kasza, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30	103,86		m2		
2.13 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	63,800		mb		
2.14 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem - gruntowanie pod tynk mozaikowy	29,63		m2		
2.15 KNR 17/929/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, Kabe marmurit	29,63		m2		
2.16 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany	18,969		m3		
2.17 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1'km, gruz (kol.13-15)	18,969	9,00	m3		
2.18 Przyjecie gruzu na wysyp.	30,350		t		
2.19 Odbiór kominiarski potwierdzony opinią	1		KPL		
3 Rozbiórka kominów					
3.1 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm	9		szt		
3.2 KNR AT 05 1664-02 Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20m	2		KPL		
3.3 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe	5,110		m2		
3.4 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących	6,434		m3		
3.5 KNRW 401/545/7 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nadających się do użytku - rozebranie czap oraz okuć	13,725		m2		
3.6 KNKRB 2/405/3 Deskowanie i łączenie połaci dachowych z tarcicy ołączenie połaci dachowych latami 38*50 mm o rozstawie łąt 16-24 cm	7,980		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
3.7 TZKNBK 6/501/17 Uzupełnienie pokryć dachowych dachówka uzupełnienie pokryć dachowych dachówka cementowa karpówka podw. w łuskę, koronkę na sucho (poz 55)	7,98		m2		
3.8 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, gruz ceglany	6,690		m3		
3.9 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1'km, gruz (kol.13-15)	6,69	9,00	m3		
3.10 Przyjęcie gruzu na wysypisko	10,704		t		