

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Uszczelnienie przewodów kominowych wentylacyjnych oraz spalinowych wkładami kominowymi.

ADRES INWESTYCJI: ul. Dębowa 3, 43-300 Bielsko-Biała

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dębowej 3

ADRES INWESTORA: ul. Dębowa 3, 43-300 Bielsko-Biała

OPIS INWESTYCJI:

Uszczelnienie istniejących przewodów kominowych spalinowych oraz wentylacyjnych murowanych z cegły pełnej (14x14cm) wkładami kominowymi kwasoodpornymi(wkłady kominowe giętkie, blacha kwasoodporna gat. 1.04404, zarówno przewody kominowe spalinowe oraz wentylacyjne o średnicy 120mm.) Przewody kominowe posiadają budowę schodową. Piony kominowe będą przez mieszkania.

Komplet spalinowy składa się z następujących elementów:

-w mieszkaniu: rura przyłączeniowa od urządzenia gazowego do przewodu kominowego, rozeta umieszczona na ścianie,

-elementy pionu kominowego: odkraplacz 130mm, trójnik 130mm (w trójniku zamontowana stosowna redukcja do podłączenia rury przyłączeniowej urządzenia gazowego), redukcja nad trójnikiem 120/130mm, wkład kominowy 120mm, wyczystka strych 120mm, wkład kominowy 120mm, ponad dachem 0,3m nasada kominowa ocieplana (płaszcz zew. nierdzewny), zakończenie daszkiem kwasoodpornym na stójce ok. 10cm.

Komplet wentylacyjny składa się z następujących elementów:

- w mieszkaniu: kratka wentylacyjna umieszczona na ścianie,

-elementy pionu kominowego: odkraplacz 120mm, trójnik (w trójniku zamontowana redukcja 120/150mm), złączka, wkład kominowy 120mm, wyczystka strych 120mm, wkład kominowy 120mm, ponad dachem zakończenie daszkiem kwasoodpornym na stójce ok. 10cm.

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenie stanu pierwotnego w mieszkaniach – malowanie powierzchni objętych wykuciami- możliwa konieczność wykonania wykuć kontrolnych.

W czasie trwania prac Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zakładem Kominiarskim wskazanym przez Inwestora.

Do wykonaniu prac wykonanie odbioru przewodów kominowych przez Zakład Kominiarski wskazany przez Inwestora.

I. Uszczelnienie przewodów kominowych spalinowych – 25 mieszkań

L.p.	Nazwa pracy	Ilość
1.1	Montaż odkraplacza kwasoodporny 130mm	25szt.
1.2	Montaż trójnika kwasoodporny 130mm obejmuje: wykucie w ścianie, zamurowanie	25szt.
1.3	Montaż redukcji kwasoodpornej	25szt.
1.4	Montaż redukcji kwasoodpornej 120/130mm (nad trójnikiem)	25szt.
1.5	Montaż stosowanej rozety na ścianie	25szt.
1.6	Montaż wkładu kominowego kwasoodpornego 120mm	230mb.
1.7	Montaż wyczystki kwasoodpornej strych 120mm obejmuje wykucie zamurowanie, odnowienie tynku	25szt.
1.8	Montaż nasady kominowej 120mm ocieplanej 0,3m – płaszcz nierdzewny	26szt.
1.9	Montaż daszka kominowego	26szt.
1.10	Montaż rury łącznikowej urządzenia gazowego z przew. kom.	25szt.

II. Uszczelnienie przewodów kominowych wentylacyjnych 24 mieszkania 2x przewody kominowe wentylacyjne (kuchnia i łazienka).

L.p.	Nazwa pracy	Ilość
2.1	Montaż odkraplacza kwasoodporny 120mm	48szt.
2.2	Montaż trójnika kwasoodporny 120mm obejmuje: wykucie w ścianie, zamurowanie	48szt.
2.3	Montaż redukcji kwasoodpornej 120/150mm	48szt.
2.4	Montaż złączki kwasoodpornej 120mm (nad trójnikiem)	48szt.
2.5	Montaż kratki wentylacyjnej	48szt.
2.6	Montaż wkładu kominowego kwasoodpornego 120mm	440mb.
2.7	Montaż wyczystki kwasoodpornej 120mm strych obejmuje wykucie zamurowanie, odnowienie tynku	48szt.
2.8	Montaż daszka kominowego	48szt.

III. Prace dodatkowe

L.p.	Nazwa pracy	Ilość
3.1	Wykucie oraz zamurowanie otworów pomocniczych oraz odmalowanie pomieszczeń	30szt.
3.2	Konsultacje kominiarskie	1kpl.
3.3	Odbiór kominiarski	1kpl.