

Bielsko – Biała, dnia roku.

SPECYFIKACJA ROBÓT
związanych z remontem ocieplenia na ścianie szczytowej
UL. GŁĘBOKA 14

1. Ustawienie rusztowań – 120,00 m²
2. Zdjęcie zdegradowanej warstwy wyprawy elewacyjnej na całej ścianie – 107,00 m²
3. Zakółkowanie istniejącej siatki na całej ścianie w ilości 6 kołków metalowych/m²
4. Wykonanie „zastrzyków” z pianki montażowej do klejenia styropianu pod istniejącą warstwę styropianu na powierzchni ściany - 107,00 m²
5. Wyrównanie nierówności powierzchni ściany po zdjęciu wyprawy elewacyjnej, kołkowaniu i wykonaniu „zastrzyków” z pianki na powierzchni ściany – 107,00 m²
6. Zmycie, odgrzybienie i zagruntowanie całej powierzchni ściany – 107,00 m²
7. Nałożenie nowej warstwy siatki na kleju – 107,00 m²
8. Nałożenie wierzchniej szlichty z kleju z przygotowaniem powierzchni pod ułożenie wyprawy elewacyjnej - 107,00 m²
9. Zagruntowanie ściany jw. - 107,00 m²
10. Nałożenie wyprawy elewacyjnej silikatowej , uziarnienie 1,5 mm – 107,00 m²
11. Zdjęcie warstwy docieplenia z płyt styropianowych wraz z siatką na cokole do wys. 1,00 m na całej szerokości ściany – 11,00 m²
12. Zdjęcie starej warstwy zaprawy klejowej ze ściany po demontażu płyt styropianowych na powierzchni cokołu – 11,00 m²
13. Zmycie , odgrzybienie i zagruntowanie ściany na cokole – 11,00 m²
14. Ułożenie na cokole nowego ocieplenia z płyt styropianowych gr. 14,00 cm tak, aby zlikwidować uskok na elewacji - 11,00 m²
15. Ułożenie podwójnej siatki na kleju na wysokość 2,00 m – 22,40 m²
16. Ułożenie wyprawy elewacyjnej silikatowej uziarnienie 1,5 mm na cokole – 11,00 m²
17. Wywóz i utylizacja odpadów .
18. Demontaż odcinka zwodu pionowego odgromowego biegnącego na zewnątrz elewacji – 6,00 mb
19. Montaż nowego odcinka zwodu odgromowego w osłonie z rury PCV ze schowaniem pod ocieplenie i połączeniem z istniejącym pionem odgromowym – 6,00 m

Wartość robót : **netto**

VAT 8%:

Koszt robót: **brutto**

Gwarancja: