

PREDMIAR ROBOT

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 43-300 BIELSKO-BIALA UL.KRASINSKIEGO 214
BUDOWA : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY w BIELSKU-B.UL.KRASINSKIEGO 214
OBIEKT : DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ POLNOCNEJ wraz z KOLORYSTYKA
WYKONAWCA :
WYKONAL : /AB14/

Pracownia Projektowa
Mgr.inz arch Ewa Dubiel

Maj 2012 r.

0001 00. 000. 000

ELEMENT 1 :
SCIANA SZCZYTOWA

1. KNR 0202 TAB. 1604 030	RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE O WYSOKOSCI DO 15 M. 8,05*13,25 =	106.663 [M2]
2. KNNR 2 TAB. 1505 010	OSLONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH	106.663 [M2]
3. KNNR 2 TAB. 1506 010	INSTALACJE ODGROMOWE dla RUSZTOW' J.W.	106.663 [M2]
4. KAT PRAC TAB. A RU SZT	CZAS PRACY RUSZTOWAN' J.W. (1,9+12,61+91,33+4,96+4,49+4,95+264,97+5,05+15,49+4,7)/(4*0,84) =	122.158 [M-G]
5. KNR 0401 TAB. 0535 080	ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH DACHU z BLACHY NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU 7,6*0,36+7,2*0,5 =	6.336 [M2]
6. KNR 0401 TAB. 0701 050	ODBICIE ISNIEJACYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH USZKODZONYCH i ODPADAJACYCH z ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ 10,4*7,05*0,5+2,2*0,7 =	38.200 [M2]
7. KNR 0401 TAB. 0726 031	UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH ZWYKLYCH KAT. III /WAP. SUCHOGASZONE/ SCIAN, PODLOZE Z CEGLY 10,4*7,05+2,2*0,7 =	74.860 [M2]
8. KNR 0017 TAB. 2608 030	DWUKROTNE GRUNTOWANIE POWIEZCHNI SCIAN SRODKIEM GRUNTUJACYM	74.860 [M2]
9. KNR 0017 TAB. 2608 020	JEDNOKROTNA IMPREGNACJA POWIERZCHNI J.W. SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM	74.860 [M2]
10. KNR 0023 TAB. 2612 018	ZAMOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ COKOLOWEJ 7,2*0,7 =	7.900 [M]
11. KNR 0023 TAB. 2612 017	OCHRONA NAROZNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM 9,9+2,2+10,4 =	22.500 [M]
12. KNR 0023 TAB. 2615 016	Docieplenie scian z cegly plytami z welny min.GRUB.12 CM przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej, z przygotow. podloza, reczny wykon. wyprawy elewac. SILIKATOWEJ 7,05*10,4+2,2*0,7 =	74.860 [M2]
13. KNR 0017 TAB. 2609 050	DOPLATA za ZAMOCOWANIE DODATKOWEJ ILOSCI KOLKOW w STREFIE BRZEGOWEJ SCIAN z CEGLY 10,4*1,5*2*2 =	62.400 [SZT.]
14. KNR 0202 TAB. 0506 021	ROZNE OBROBKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ DACHU GRUBOSCI 0,55 MM PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM. 7,6*0,48+7,2*0,6 =	7.968 [M2]

2013.01.01.01

15. KNR 0401 TAB. 1212 020	DWUKROTNE MALOWANIE POW. OBROBEK BLACHARSKICH FARBA AKRYLOWA z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA w KOLORZE BRAZOWYM	7.968 [M2]
16. KNR W202 TAB. 0504 010	JEDNOWARSTWOWE POKRYCIE DACHOW PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 7,2*1,0 =	7.200 [M2]
17. KNR 0401 TAB. 0108 190	ZALADUNEK i WYWIEZIENIE GRUZU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI NA ODLEGLOSC 1 KM z UTYLIZACJA (38,2+13,25)*0,02 =	1.029 [M3]
18. KNR 0401 TAB. 0108 200	J.W. LECZ DOPLATA ZA KADZY DALSZY 1 KM ODWOZU GRUZU - DO 10 KM	1.029 [M3]

**ELEMENT 2 :
SCIANA TYLNA**

19. KNR 0202 TAB. 1604 020	RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE O WYSOKOSCI DO 15 M. 2,5*(10,4+2,85) =	33.125 [M2]
20. KNNR 2 TAB. 1505 010	OSLONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH	33.125 [M2]
21. KNNR 2 TAB. 1506 010	INSTALACJE ODGROMOWE RUSZTOWAN' J.W.	33.125 [M2]
22. KAT PRAC TAB. A RU SZT	CZAS PRACY RUSZTOWAN J.W. (0,16+4,37+16,17+0,88+0,8+2,92+46,9+2,14+1,4+0,42)/(4*0,84) =	22.667 [M-G]
23. KNR 0401 TAB. 0535 080	ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH DACHU z BLACHY NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU 1,5*0,36 =	0.540 [M2]
24. KNR 0401 TAB. 0701 050	ODBICIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH USZKODZONYCH o ODPADAJACYCH z ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ 1,0*13,25 =	13.250 [M2]
25. KNR 0401 TAB. 0726 031	UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH ZWYKLYCH KAT. III /WAP. SUCHOGASZONE/ SCIAN, PODLOZE Z CEGLY	13.250 [M2]
26. KNR 0017 TAB. 2608 030	DWUKROTNE GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN SRODKIEM GRUNTUJACYM	13.250 [M2]
27. KNR 0017 TAB. 2608 020	JEDNOKROTNA IMPREGNACJA POWIERZCHNI SCIAN SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM	13.250 [M2]
28. KNR 0023 TAB. 2612 018	ZAMOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ COKOLOWEJ	1.000 [M]
29. KNR 0023 TAB. 2612 017	OCHRONA NAROZNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM	13.250 [M]
30. KNR 0023 TAB. 2615 016	Docieplenie scian z cegly plytami z welny min. GRUB. 12 CM przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej, z przygotow. podloza,	

2012.10.22

recznym wykon. wyprawy elewac. SILIKATOWEJ

13.250 [M2]

31. KNR 0017
TAB. 2609 050

DOPLATA za ZAMOCOWANIE DODATKOWEJ ILOSCI KOLKOW w STREFIE
BRZEGOWEJ SCIAN z CEGLY |
13.25*2 =

26.500 [SZT.]

32. KNR 0202
TAB. 0506 021

ROZNE OBROBKI z BLACHY DCYNKOWANEJ DACHU, GRUBOSCI 0,55 MM
PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM.
1.5*0,48 =

0.720 [M2]

33. KNR 0401
TAB. 1212 020

DWUKROTNE MALOWANIE POWIERZCHNI OBROBEK BLACHARSKICH FARBA
AKRYLOWA z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA w KOLORZE BRAZOWYM

0.720 [M2]