

Data.....

**Nazwa i adres zamawiającego :**  
 Wspólnota Mieszkańców przy  
 ul. Mieszka I 23  
 43-300 Bielsko-Biała

## KOSZTORYS OFERTOWY

### I . REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

L.p.	Zakres i rodzaj robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1	Naprawa starego pokrycia z papy: a/ przecięcie i likwidacja pęcherzy z papy b/ usunięcie uszkodzonych warstw papy c/ wyrównanie powierzchni dachu pod krycie wierzchnie 1-krotne papą termozgrzewalną.	szt. m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10 10,00 195,00		
2	Mechaniczne przymocowanie całości starego pokrycia dachowego kołkami rozporowymi.	m <sup>2</sup>	195		
3	Gruntowanie całości pokrycia dachowego.	m <sup>2</sup>	195		
4	Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej ICOPAL gr. co najmniej 5,2 mm ( do – 20 C° ) .	m <sup>2</sup>	195		
5	Przeróbka podłączenia rur spustowych z rynną z obejściem gzymsu ( od strony balkonów i od strony frontowej ) z wykonaniem koszy zlewowych	kpl.	2		
6	Montaż nowych odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych z rur PCV z daszkami.	szt.	3		
7	Wymiana pasów nadrynnowych na nowe z blachy powlekanej z obu stron	m <sup>2</sup>	13,50		
8	Wymiana wiatrówek na nowe z blachy powlekanej na ścianach szczytowych.	m <sup>2</sup>	8,60		
9	Wymiana podkładu z desek do mocowania wiatrówek	mb	24,60		
10	Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej wraz z rynhakami z obu stron	mb	34,40		
11	Wymiana pasa podrynnowego ( obróbka gzymsu ) na nowy z blachy powlekanej.z łączeniem blachy na rąbek – od strony balkonów	m <sup>2</sup>	14,40		
12	Montaż podbudowy z płyt OSB pod montaż obróbki gzymsu od strony balkonów	m <sup>2</sup>	10,20		
13	Naprawa wyłazu dachowego z wykonaniem nowego obicia z blachy powlekanej z zamknięciem na skobel i kłódkę ( wym. 0,5 m x 0,5 m )	kpl.	1		
14	Demontaż obróbek z papy wraz z opaskami dociskowymi na kominach.	mb	28,00		

15	Wykonanie nowych obróbek kominów z papy termozgrzewalnej z opaskami dociskowymi z blachy powlekanej.	mb	28,00		
16	Montaż pasa podrynnowego ( obróbka gzymsu ) z blachy powlekanej z łączeniem blachy na rąbek – od strony frontowej	m <sup>2</sup>	14,40		
17	Montaż podbudowy z płyt OSB pod montaż obróbki gzymsu od strony frontowej	m <sup>2</sup>	10,20		
18	Demontaż konstrukcji drewnianej zabudowy gzymsu od strony frontowej z wywozem materiałów z rozbiórki	mb	17,30		
19	Zdjęcie pasa papy z demontowanej zabudowy gzymsu z wywozem	m <sup>2</sup>	12,00		
20	Na całym obwodzie dachu tam , gdzie będą wymieniane obróbki blacharskie (pasy nadrynnowe i wiatrówki ) do zdjęcia 2 warstwy papy szer. 0,5 m	m <sup>2</sup>	29,20		
21	Uzupełnienie na obwodzie jw. 2 warstw papy.	m <sup>2</sup>	29,2		
22	Montaż płotków śniegowych metalowych.	mb	33,8		
23	Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki.	m <sup>3</sup>	4		
				<b>Razem netto</b>	
				<b>Podatek VAT 8%</b>	
				<b>Ogółem</b>	