

Data.....

Nazwa i adres zamawiającego :
 Wspólnota Mieszkańców przy
 ul. Mieszka I 23
 43-300 Bielsko-Biała

KOSZTORYS OFERTOWY

I . REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

| L.p. | Zakres i rodzaj robót | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|------|---|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Naprawa starego pokrycia z papy: a/ przecięcie i likwidacja pęcherzy z papy b/ usunięcie uszkodzonych warstw papy c/ wyrównanie powierzchni dachu pod krycie wierzchnie 1-krotne papą termozgrzewalną. | szt. m ² m ² | 10 10,00 195,00 | | |
| 2 | Mechaniczne przymocowanie całości starego pokrycia dachowego kołkami rozporowymi. | m ² | 195 | | |
| 3 | Gruntowanie całości pokrycia dachowego. | m ² | 195 | | |
| 4 | Wykonanie nowego pokrycia dachowego poprzez ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej ICOPAL gr. co najmniej 5,2 mm (do – 20 C°) . | m ² | 195 | | |
| 5 | Przeróbka podłączenia rur spustowych z rynną z obejściem gzymsu (od strony balkonów i od strony frontowej) z wykonaniem koszy zlewowych | kpl. | 2 | | |
| 6 | Montaż nowych odpowietrzeń pionów kanalizacyjnych z rur PCV z daszkami. | szt. | 3 | | |
| 7 | Wymiana pasów nadrynnowych na nowe z blachy powlekanej z obu stron | m ² | 13,50 | | |
| 8 | Wymiana wiatrówek na nowe z blachy powlekanej na ścianach szczytowych. | m ² | 8,60 | | |
| 9 | Wymiana podkładu z desek do mocowania wiatrówek | mb | 24,60 | | |
| 10 | Wymiana rynien na nowe z blachy powlekanej wraz z rynhakami z obu stron | mb | 34,40 | | |
| 11 | Wymiana pasa podrynnowego (obróbka gzymsu) na nowy z blachy powlekanej.z łączeniem blachy na rąbek – od strony balkonów | m ² | 14,40 | | |
| 12 | Montaż podbudowy z płyt OSB pod montaż obróbki gzymsu od strony balkonów | m ² | 10,20 | | |
| 13 | Naprawa wyłazu dachowego z wykonaniem nowego obicia z blachy powlekanej z zamknięciem na skobel i kłódkę (wym. 0,5 m x 0,5 m) | kpl. | 1 | | |
| 14 | Demontaż obróbek z papy wraz z opaskami dociskowymi na kominach. | mb | 28,00 | | |

| | | | | | |
|----|--|----------------|-------|-----------------------|--|
| 15 | Wykonanie nowych obróbek kominów z papy termozgrzewalnej z opaskami dociskowymi z blachy powlekanej. | mb | 28,00 | | |
| 16 | Montaż pasa podrynnowego (obróbka gzymsu) z blachy powlekanej z łączeniem blachy na rąbek – od strony frontowej | m ² | 14,40 | | |
| 17 | Montaż podbudowy z płyt OSB pod montaż obróbki gzymsu od strony frontowej | m ² | 10,20 | | |
| 18 | Demontaż konstrukcji drewnianej zabudowy gzymsu od strony frontowej z wywozem materiałów z rozbiórki | mb | 17,30 | | |
| 19 | Zdjęcie pasa papy z demontowanej zabudowy gzymsu z wywozem | m ² | 12,00 | | |
| 20 | Na całym obwodzie dachu tam , gdzie będą wymieniane obróbki blacharskie (pasy nadrynnowe i wiatróvky) do zdjęcia 2 warstwy papy szer. 0,5 m | m ² | 29,20 | | |
| 21 | Uzupełnienie na obwodzie jw. 2 warstw papy. | m ² | 29,2 | | |
| 22 | Montaż płotków śniegowych metalowych. | mb | 33,8 | | |
| 23 | Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki. | m ³ | 4 | | |
| | | | | Razem netto | |
| | | | | Podatek VAT 8% | |
| | | | | Ogółem | |