

SPECYFIKACJA ROBÓT

DOTYCZY;

**WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ – ul. Mieszka I 23
Bielsko-Biała**

Powierzchnia dachu– 16,90 dł. x 12,30 szer. = 208,00 m²

Ilość kominów – 9 szt.

Wysokość budynku – 9,60 mb

Dach kryty papą termozgrzewalną.

Budynek obecnie nie posiada instalacji odgromowej.

Kalkulacja wyceny powinna obejmować :

1. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na połaci dachowej wraz z koronami kominowymi.
2. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na ścianie, układanej w osłonie z rur winidurowych (przygotowane pod ułożenie docieplenia z płyt styropianowych).
3. Wykonanie złączy kontrolnych .
4. Wykonanie instalacji uziemiającej np. sądy uziemiające.
5. Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa byłaby montowana po wymianie remoncie pokrycia dachowego.

Wartość robót : netto

VAT 8%:

Koszt robót:brutto

GWARACJA :