

## SPECYFIKACJA ROBÓT

**DOTYCZY;**

**WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ – ul. Mieszka I 23  
Bielsko-Biała**

**Powierzchnia dachu– 16,90 dł. x 12,30 szer. = 208,00 m<sup>2</sup>**

**Ilość kominów – 9 szt.**

**Wysokość budynku – 9,60 mb**

**Dach kryty papą termozgrzewalną.**

Budynek obecnie nie posiada instalacji odgromowej.

Kalkulacja wyceny powinna obejmować :

1. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na połaci dachowej wraz z koronami kominowymi.
2. Wykonanie instalacji odgromowej naprężanej na ścianie, układanej w osłonie z rur winidurowych ( przygotowane pod ułożenie docieplenia z płyt styropianowych ).
3. Wykonanie złączy kontrolnych .
4. Wykonanie instalacji uziemiającej np. sądy uziemiające.
5. Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.

Instalacja odgromowa byłaby montowana po wymianie remoncie pokrycia dachowego.

Wartość robót : ..... netto

VAT 8%: .....

Koszt robót: .....brutto

GWARACJA : .....