

SPECYFIKACJA ROBÓT

DOTYCZY; Remontu balkonów – ul. Mieszka I 23 Bielsko-Biała
Powierzchnia balkonów – 2,70 x 1,0 = 2,70 m² x 2 szt. = 5,40 m²

1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe – skucie wszystkich warstw do płyty żelbetowej balkonu.
2. Rozbiórka obróbki blacharskiej okapu.
3. Zagrunтовanie powierzchni gruntem głębokopenetrującym.
4. Wykonanie warstwy spadkowej na płycie balkonowej z wykonaniem uskoku technologicznego na montaż obróbki blacharskiej okapowej.
5. Montaż obróbki okapowej z blachy kwasoodpornej gr 0,50 mm na żywicy.
6. Ułożenie taśmy butylowej na łączeniu obróbek z warstwą spadkową.
7. Zagrunтовanie podłoża warstwy spadkowej i ściany pod wykonanie izolacji p.wodnej.
8. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej płyty balkonowej i częściowo na ścinach na wys. ok. 20 cm w technologii alchimica - hyperdesmo
9. Ułożenie posadzki cementowej gr. co najmniej 5 cm ze zbrojeniem siatką stalową lub włóknami.
10. Wykonanie hydroizolacji na posadzce z masy uszczelniającej
11. Demontaż stalowej balustrady.
12. Wykonanie i montaż nowej balustrady wg załączonego szkicu poglądowego – całość konstrukcji ocynkowana z wierzchnim malowaniem proszkowym. Wysokość balustrady min. 1,10 mb od górnej warstwy posadzki balkonowej. (2 szt.), montaż słupków do czoła lub spodu płyty balkonowej.
13. Ustawienie rusztowań.
14. Prace porządkowe i wywóz materiałów z rozbiórki.

Wartość robót : netto

VAT 8%:

Koszt robót:brutto

GWARACJA :