

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pokrycia dachu

Budowa : Bielsko-Biała ul. Mieszka I 7

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor : Wspólnota Mieszkańcowa Nieruchomości przy ul. Mieszka I 7 w Bielsku-Białej

Zamawiający :

Wykonawca :

Bielsko-Biała, dnia 22.02.2012

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot, jednostka miary, ilosc, wyszczegolnienie nakladow	Jm	Norma	Ilosc	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet	Wartosc kosztorysowa
1	KNR 401 519/6 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa								
	przedmiar:								
	Czesc wysza			138,26					
	22,30 x 6,20								
	- pow. kominow			-3,024					
	- 3,60 x 0,84			-2,52					
	- 1,50 x 0,42 x 4			-1,378					
	- (1,42+0,84+1,02) x 0,42			-0,874					
	- 2,08 x 0,42			-0,857					
	- (1,06 + 0,98) x 0,42								
	Czesc nizsza			138,26					
	22,30 x 6,20			148,552					
	(34,28 - 22,30) x 12,40								
	- pow. kominow			-1,239					
	- 5,95 x 0,42			-3,15					
	- (3,44 + 1,06) x 0,70			-1,176					
	- 1,40 x 0,42 x 2			-2,681					
	- (2,77 + 1,06) x 0,70			-0,521					
	- (1,24 x 0,42)			-1,25					
	- (1,76 x 0,71)			-0,89					
	- (1,06 x 0,84)								
	- czesc nowego krycia			-11,98					
	pas szerokosci 1,0 m na obwodzie dachu			-34,28					
	- (34,28 - 22,30) x 1,0			-20,8					
	- (34,28 x 1,0)								
	- 2 x (12,40 - 2,0) x 1,0								
				m2 338,45					
	wartosc pozycji								
	cena jednostkowa								
2	KNR 401 519/7 Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa.Doplata za 4 warstwy. Krotnosc 4.								
	R=4								
	przedmiar:								
	Jak w poz.1								
	uwaga: przyjeto szacunkowo zerwanie 5 warstw papy faktyczna ilosc do ustalenia								
	w trakcie robot								
				m2 338,45					
	wartosc pozycji								
	cena jednostkowa								
3	KNR 401 535/8 Rozbiorka obrbek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku								
	przedmiar:								
	Okap			5,575					
	22,30 x 0,25								
	pozostale obrbki z 3 stron			10,41					
	(22,30 + 2 x 6,20) x 0,30								
				m2 15,985					
	wartosc pozycji								
	cena jednostkowa								
4	KNR 202 602/1 Izolacje precijwilgociwe powlokowe poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa								
	przedmiar: jak w poz.1								
	338,45 m2								
				100m2 3,385					
	wartosc pozycji								

koniec strony

Kosztyorys ofertowy - Bielsko-B. ul. Mieszka I 7- pokrycie dachu

Poz.	Wyszczególnienie nakladow	Jm	Norma	Ilosc	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
5	KNR 202 602/2 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykonwane na zimno z emulstii asfaltowej - kazda nastepna warstwa.Druga warstwa izolacji. przedmiar: jak w poz.4 338,45 m2							
	100m2 3,385							
6	KNR 202/2 534/2 Pokrycie papa zgrzewalna dachow O powierzchni ponad 100m2 - pierwsza warstwa papy termozgrzewalnej podkladowej. przedmiar: jak w poz.1 338,45 m2							
	m2 338,45							
7	KNR 202/2 534/2 Pokrycie papa zgrzewalna dachow O powierzchni ponad 100m2 - pokrycie druga warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia z SBS-em grub. 5,2 mm przedmiar: jak w poz.4 338,45 m2							
	m2 338,45							
8	KNR 202 506/1 Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokosci w rozwinięciu do 25cm - okap. przedmiar: okap 22,30 x 0,25							
	100m2 0,0575							
9	KNR 202 506/2 Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokosci w rozwinięciu ponad 25cm - pozostałe obróbki. przedmiar: wg poz.3 10,41 m2							
	100m2 0,104							
10	KNR 401 108/11 Wywieszenie gruzu spryzmwanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km przedmiar: wg poz.1 i poz.2 338,45 x 0,03							
	m3 10,15							
11	KNR 401 108/12 Wywieszenie gruzu spryzmwanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km.Doplata za 9 km.Krotnosc 9. S=9 przedmiar: wg poz.10 m3 10,15							
	m3 10,15							

Kosztorys ofertowy - Bielsko-B. ul. Mieszka I 7- pokrycie dachu

str. 3

Poz.	Wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materialy	Sprzet
12	Kalkulacja indywidualna Oplata za składowanie i utylizacje papy.Cena 232,20 zł/tonę.232,20 /1,08= 215,0 zł. Przedmiar: wg poz.11 10,15 m3 x 110kg/m3 x 1,3 10,15 x 1100/1000 x 1,3 tony 14,52			14,515				
			wartosc pozycji cena jednostkowa					
			Koszty bezpośrednie					
			Podatek VAT 8%					
			RAZEM					

koniec wydruku