

Kosztorys ofertowy-B.B. ul. Mieszka I 7 - kominy ponad dachem

str. 1

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 401 419/2. Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m. Dotyczy kominów o wysokości powyżej 1,80 m. szt 6		
2	KNR 401 419/3. Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5m. Dotyczy kominów o wysokości powyżej 1,80 m. szt 3		
3	KNR 401 308/1. Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach do 1cegły szt 15		
4	KNR 401 308/2. Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach do 3cegły szt 8		
5	KNR 401 205/4. Naprawa pęknięć czapiek kominowych - uszkodzenia. miejsce 15		
6	Kalkulacja indywidualna. Sprawdzenie przewodów i wskazanie w którym z nich należy osadzić nasady kominowe ocieplone, jak również dokonanie obrotu kominarskiego po wykonaniu i wydanie zaświadczenia. Cena 1000/1,08=925,93 zł. kpl 1		
7	KNR 401 310/4. Przemurowanie - zamurowanie otworów (wylotów bocznych) w kominach. szt 28		
8	KNR 401 208/1. Wykucie otworów o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.10cm, w czapkach kominowych. szt 28		
9	KNR 401 322/4. Obsadzenie w podłożach betonowych - czapkach, nasad kominowych stal. ocieplonych - o pow. do 0,5m2 szt 28		
10	KSMP 3 1001/2. Docieplenie styropianem gr. 2 cm z pokryciem wyprawa elewacyjna na pow. betonowej tynkowanej - ściany kominów (bez czapek) z uprzednim zagruntowaniem. 100m2 1,083		
11	KSNR 3 1001/5. Ochrona narożników wy pukliwych styropianem z dodatkowa warstwa siatki - kątownik pcv 25 x 25 mm z okapnikiem. 100m 0,895		
12	KNR 23 931/2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa polikremlanowo-sylikatowa wykonana ręcznie na przygotowanym uprzednio podłożu, wyprawa MARMURIT na czapkach kominowych w kolorze wg projektu. m2 28,84		
13	KNR 401 108/11. Wywlezenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowniczymi na odl. do 1km m3 0,72		

koniec strony

Kosztorys ofertowy-B-B.ul. Mieszka I 7 - kominy ponad dachem

str. 2

Poz.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Wartosc
14	KNR 401 108/12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km.Doplata za 9 km. Krotnosc 9. m3 0,72		
15	KSNR 3 503/5. Obrobki z papy nawierzchniowej (kolinierze) na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem m2 40,88		
16	KNR 202 506/1. Obrobki z blachy ocynkowanej - przy szerokosci w rozwinięciu do 25cm.Opaski dociskowe na obwodzie kominow i na scianie docieplonej z 3 stron o szerokosci do 10 cm. 100m2 0,119		

OGOLNEM
Podatek VAT
OGOLNEM

koniec wydruku