

KOSZTORYS OFERTOWY

Instalacja odgromowa

Budowa : Bielsko-Biała ul. Mieszka I 7

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor : Wspólnota Mieszkańcowa Nieruchomości przy ul. Mieszka I 7 w Bielsku-Białej

Zamawiający :

Wykonawca :

Bielsko-Biała, dnia 22.02.2012

Koszty oferty - Bielsko-B, ul. Mieszka I 7-inst. odgromowa

Poz. | Opis i ilosc robot

str. 1

Cena jedn. |

Miarosc |

1	KNMR 5 601/2. Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z preta.	117,6	m			
2	KNMR 5 601/2. Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzonych na kominach, z preta.	23,5	m			
3	KNMR 5 601/5. Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane poziome.	33,7	m			
4	KNMR 5 611/1. Laczzenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych na dachu, pret do Fi 10 mm.	30	m			
5	KNMR 5 612/1. Montaz zlaczy do grupy okarowej na dachu.	6	szt			
6	KNMR 5 601/6. Montaz instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe, zwody pionowe.	85,2	m			
7	KNMR 5 612/6. Montaz zlaczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych, polaczenie pret - plaskownik.	6	szt			
8	KNMR 5 611/7. Laczzenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych, na scianie lub konstrukcji zbrojenia, pret do Fi 10 mm.	6	szt			
9	KNMR 5 602/4. Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych ulozonych luzem - bednarka 25 x 4.	12	m			
10	KNMR 5 611/2. Laczzenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych, w wykopie, bednarka do 200 mm ² .	6	szt			
11	KNMR 5 606/4. Montaz uzlomow o dlugosci 3 metrow ze stali profilowanej miedzianej metoda udarowa w gruncie kat. III.					

Kosztorys ofertowy - Bielsko-B. ul. Mieszka I 7 - inst. odgromowa

Porz.	Opis i ilosc robot		Cena jedn.	Wartosc
		6		
		szt		
12	KNMR 5 1304/3. Badania i pomiary instalacji uzmiatajacej, piornoochronnej i skuteczznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy.	6		
		szt		
13	KNMR 5 1304/4. Badania i pomiary instalacji uzmiatajacej, piornoochronnej i skuteczznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny.	6		
		szt		
		OGOLEM		
		Podatek VAT		
		OGOLEM		

koniec wydruku