

PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacja odgromowa

Budowa : Bielsko-Biała ul. Mieszka I 7

Opiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mieszka I 7 w Bielsku-Białej

Zamawiający :

Wykonawca :

Bielsko-Biała, dnia 22.02.2012

Poz.	Podstawa nakładu, opis robót, jednostka miary, ilość, wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet	Wartość kosztorysowa
1	KNNR 5 601/2 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z preta.	III							
	Przedmiar: 34,0 x 2 + 12,0 x 3 + 2,40 x 4 + 2 x 2,0				117,6				
					117,6				
wartosc pozycji cena jednostkowa									
2	KNNR 5 601/2 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzonych na kołkach, z preta.	III							
	Przedmiar: 12,0 + 4,50 + 3,50 x 2				23,5				
					23,5				
wartosc pozycji cena jednostkowa									
3	KNNR 5 601/5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane poziome.	III							
	Przedmiar: 16,85 x 2				33,7				
					33,7				
wartosc pozycji cena jednostkowa									
4	KNNR 5 611/1 Łaczenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu, pret do Fi 10 mm.	III							
	Przedmiar: 24 + 6				30				
					30				
wartosc pozycji cena jednostkowa									
5	KNNR 5 612/1 Montaż złącz do rynny okapowej na dachu.	Szt							
	Przedmiar: 6 sztuk				6				
					6				
wartosc pozycji cena jednostkowa									
6	KNNR 5 601/6 Montaż instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe, zwody pionowe.	III							
	Przedmiar: 6 x 14,20				85,2				
					85,2				
wartosc pozycji cena jednostkowa									

koniec strony

Poz.	Wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
7	KNMR 5 612/6 Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych, połączenie pret - płaskownik.							
Przedmiar: 6 sztuk				6				
					wartosc pozycji			
					cena jednostkowa			
8	KNMR 5 611/7 Łaczenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na scianie lub konstrukcji zbrojenia, pret do FI 10 mm.							
Przedmiar: 6 sztuk				6				
					wartosc pozycji			
					cena jednostkowa			
9	KNMR 5 602/4 Montaż przewodów uzemiających i wyrównawczych ulozonych luzem - bednarka 25 x 4.							
Przedmiar: 2,0 x 6				12				
					wartosc pozycji			
					cena jednostkowa			
10	KNMR 5 611/2 Łaczenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 200 mm ² .							
Przedmiar: 6 sztuk				6				
					wartosc pozycji			
					cena jednostkowa			
11	KNMR 5 606/4 Montaż uzimow o dlugosci 3 metrow ze stali profilowanej medziwanej metoda udarowa w gruncie kat.III.							
Przedmiar: 6 sztuk				6				
					wartosc pozycji			
					cena jednostkowa			
12	KNMR 5 1304/3 Badania i pomiary instalacji uzemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy.							
				6				
					wartosc pozycji			
					cena jednostkowa			
13	KNMR 5 1304/4 Badania i pomiary instalacji uzemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy nastepny. Krotnosc 3.							
				3				
					wartosc pozycji			
					cena jednostkowa			

