

PRZEDMIAR ROBÓT

Odnowienie ściany szczytowej poprzednio docieplonej

Budowa : Bielsko-Biała ul. Mieszka I 7

Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor : Wspólnota Mieszkańcowa Nieruchomości przy ul. Mieszka I 7 w Bielsku-Białej

Zamawiający :

Wykonawca :

Bielsko-Biała, dnia 22.02.2012

Kosztorys inwestorski - B-B. ul. Mieszka I 7-sciana szczytowa

Poz.	Podstawa nakladu, opis robot, jednostka miary, ilosc, wyszczegolnienie nakladow	Jm	Norma	Ilosc	Cena	Robotizna	Materiały	Sprzet	Martosc kosztorysowa
1	KNR 17 2608/1 Przygotowanie podłoża uprzednio docieplonego, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - szciany szczytowej. Przedmiar: 12,0 x 14,20			m2 170,4					
2	KNR 17 2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 - 2x krotnie. Przedmiar: wg poz.1			m2 170,4					
3	KNR 2 1401/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m Przedmiar: 12,0 x (14,20 + 0,85) 100m2 1,806			180,6					
4	KNR 202 925/1 Oslony okien folia polietylenowa Przedmiar: 1,40 x 1,25 x 4 100m2 0,07			7					
5	KNR 3 1001/4 Dodatkowa warstwa siatki (parter) - narozna scian. Przedmiar: narozna scian z dwoch stron (0,30 x 14,20) x 2 100m2 0,0852			8,52					
6	KNR 23 931/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. polikrzemianowo-sylikatowa NOVALIT wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na na dwoch narozach w kolorze wg projektu. Przedmiar: 10,30 x 14,20) x 2 8,52			8,52					
7	KNR 401 1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - elewacji sciany szczytowej uprzednio docieplonej z dostosowaniem do kolorystyki elewacji wg projektu. Przedmiar: 12,0 x 14,20 - 2 x (0,30 x 14,20) 161,88			161,88					

koniec strony

Kosztorys inwestorski - B-B. ul. Mieszka I 7-sciana szczytowa

Poz.	Wyszczególnienie nakładów	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzet
				10m2	16,188			
				wartosc pozycji cena jednostkowa				
8	KNR 401 1212/25 Malowanie dwukrotne rynnien. przedmiar: rynny na narozach 2 x 1,0	m	2	2				
				wartosc pozycji cena jednostkowa				
9	Kalkulacja indywidualna Czas pracy ruszowan. przedmiar: Ilosc rg wg robocizny do poz.8 206,675 rg / 6 x 0,84 206,675/(6 x 0,84)	mg	41	41,007				
				wartosc pozycji cena jednostkowa				
Ogolem obiekt					Koszty bezposrednie	RAZEM		
					Podatek VAT 8%			

koniec wydruku