

**ZESTAWIENIE ROBÓT
ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO.
(z demontażem istniejącego pokrycia)**

1. Demontaż łąw kominiarskich i śniegołapów	– 75 mb.
2. Powrotny montaż łąw kominiarskich i śniegołapów	– 75 mb.
3. Demontaż i powrotny montaż linek instalacji odgromowej na dachu	– 1 kpl.
4. Rozbiórka pokrycia z 1 warstwy gontów	– ok. 480 m ²
5. Rozbiórka pokrycia z 1 warstwy papy podkładowej	– ok. 480 m ²
6. Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej (m.in. pas nadrynnowy, obróbki kominów i inne)	– ok. 35 m ²
7. Wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej (m.in. kosze, obróbki okien dachowych, obróbki kominów, pasy kalenicowe)	– ok. 100 m ²
8. Ułożenie warstwy podkładowej Rolowana Dachówka Icopal 64	– 480 m ²
9. Ułożenie warstwy wierzchniej Rolowana Dachówka Icopal 3D	– 480 m ²
10. Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	– 1 kpl.

Załącznik:
- rzut dachu

Wycenę robót należy podać dla całości zadania obejmującą cały ww. zakres robót wraz z materiałami + wartość podatku VAT w wysokości 8 %.
Podane ilości robót określone zostały na podstawie rzutu dachu.
Wycenę należy podać jako cenę ryczałtową obejmującą cały zakres ww. prac.

OFERTA

Czas wykonania prac -

Gwarancja -

Wartość zadania - netto
+ 8 % VAT
razem: brutto