

**ZESTAWIENIE ROBÓT
ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO
(bez demontażu istniejącego pokrycia)**

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Demontaż łąw kominiarskich i śniegołapów | – 75 mb. |
| 2. Powrotny montaż łąw kominiarskich i śniegołapów | – 75 mb. |
| 3. Demontaż i powrotny montaż linek instalacji odgromowej na dachu | – 1 kpl. |
| 4. Wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej (m.in. obróbki kominów i inne) | – ok. 10 m ² |
| 5. Wykonanie obróbek z papy nawierzchniowej (m.in. kosze, obróbki okien dachowych, obróbki kominów, pasy kalenicowe) | – ok. 100 m ² |
| 6. Przygotowanie podłoża przy użyciu preparatu gruntującego bitumiczno-kauczukowego SBS Simplast Primer szybki Grunt SBS | – 480 m ² |
| 7. Ułożenie warstwy wierzchniej Rolowana Dachówka Icopal 3D | – 480 m ² |

Załącznik:
- rzut dachu

Wycenę robót należy podać dla całości zadania obejmującą cały ww. zakres robót wraz z materiałami + wartość podatku VAT w wysokości 8 %.
Podane ilości robót określone zostały na podstawie rzutu dachu.
Wycenę należy podać jako cenę ryczałtową obejmującą cały zakres ww. prac.

OFERTA

Czas wykonania prac	-
Gwarancja	-
Wartość zadania - netto
+ 8 % VAT
razem: brutto