

Kosztorys ofertowy

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

Data: 2014-05-19

Budowa: Bielsko- Biała ul. Piastowska 18

Obiekt: Budynek mieszkalno- usługowy

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 18 w B-B

Kosztorys opracowali:

Henryk Ścieszka,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Izolacja					
1.1 KNR 401/104/3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5-m w gruncie kategorii IV	m3		~163,04		
1.2 KNR 401/105/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii IV	m3		~118,18		
1.3 KNR 401/102/6 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 3,0-m, grunt kategorii IV-odpływ od rur spustowych oraz kanalizacji z budynku	m3		~7,60		
1.4 KNR 401/105/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii IV	m3		~6,08		
1.5 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5-m, głębokość do 3-m	m2		~141,60		
1.6 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20-cm	m2		~7,60		
1.7 KNR 201/610/2 (1) Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, żwirek filtracyjny	m3		~44,86		
1.8 KNR 201/611/1 (1) Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z mrurowymi dnami 100 mm	m		145,0		
1.9 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii IV	m3		~46,38		
1.10 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km. Dopłata za 9 km	m3	9,00	~46,38		
1.11 Kalkulacja indywidualna : składowanie ziemi na wysypisku. Cena 55,60/1,10 = 50,55 zł/m3	m3		~46,38		
1.12 KNR 29/636/4 Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia , gruntowanie Eurolanem 3K	m2		~203,80		
1.13 KNR 29/641/3 Uszczelnienie masą Superflex-10 powierzchni pionowych	m2		~203,80		
1.14 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej. Styropian twardy EPS 100 posadzkarski gr,5 cm	m2		~203,80		
1.15 KNR 401/201/7 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany	m2		~203,80		
1.16 KNR 401/203/2 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości do 20-cm	m3		~20,38		
1.17 KNR 401/101/3 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych- opaska wokół budynku	m2		~51,00		
1.18 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm na podsypce piaskowej	m		102,0		
1.19 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- z nowymi obrzeżami	m		~51,00		
1.20 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obrzeża - materiał z odzysku)	m		~51,00		
1.21 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty z odzysku (przełożenie opaski)	m2		~25,95		
1.22 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (płyty chodnikowe nowe)	m2		~25,50		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.23 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton żwirowy, grubość do 10-cm	szt		8		
1.24 KNR 401/206/1 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1-m2, głębokość do 10-cm	szt		8		
1.25 KNR 401/706/2 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1-m2, ściana, tynk cementowy	szt		16		
1.26 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160-mm	m		21		
1.27 KNR 402/217/6 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolankiem	kpl		8		
1.28 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3		~2,80		
1.29 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15) Dopłata za 9 km	m3	9,00	~2,80		
1.30 Kalkulacja indywidualna : składowanie ziemi gruzu na wysypisku. Cena 55,60/1,10 = 50,55 zł/m3	m3		~2,80		
1.31 KNR 401/322/4 Obsadzenie drobnych elementów, w podłozach betonowych; ramy, wycieraczki, wyspy stalowe, powierzchnia do 0,5-m2 - nowa wycieraczka	szt		1		
1.32 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m2		~5,40		
1.33 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm - schody małe	m3		~0,36		
1.34 KNR 401/306/6 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowa, grubość 1 cegły	m2		~5,40		
1.35 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe	m3		~0,36		
1.36 KNR 401/711/2 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)	m2		~5,40		
1.37 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2		~3,60		
1.38 KNR 401/306/6 Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowa, grubość 1 cegły- zamurowanie okna piwnicznego	m2		1,20		
1.39 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłuczni kamienno, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14-cm	m2		40,0		
1.40 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne- w miejscu zamurowanych okien	szt		2		
1.41 KNRW 218/517/1 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi-315-425-mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE	szt		2		