

Kosztorys ofertowy

Remont podestów przed wejściami głównymi

Data: 2015-01-12

Budowa: Bielsko-Biała ul. Piastowska 26

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 26

Kosztorys opracowali:

Henryk Ścieszka,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
I Remont podestów					
1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3		~0,66		
2 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2	m		~6,96		
3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła. Beton B15	m3		~0,28		
4 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		~6,96		
5 KNR 231/107/3 Wyrównanie istniejącej podbudowy, mieszanką betonową, zagęszczenie ręczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5·cm	m3		~0,19		
6 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2		~2,99		
7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3		~0,94		
8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km. Dopłata za 9 km . S=9	m3	9,00	~0,94		
9 Kalkulacja ndywidualna. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku. Cena 85,0/1,1= 77,27 zł/tonę	t		~2,07		