

Kosztorys ofertowy

Izolacja ścian piwnic- wersja folia kubelkowa

Data: 2015-01-12

Budowa: Bielsko-Biała ul. Piastowska 26

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 26

Kosztorys opracowali:

Henryk Ścieszka,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Kosztorys uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
I Izolacja fundamentów					
1 KNR 401/101/3 Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych z 3 stron budynku	m2		~40,88		
2 KNR 231/817/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 15-cm	m		~9,85		
3 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20-cm na podsypce piaskowej	m		~71,40		
4 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5-m w gruncie kategorii III	m3		~111,08		
5 KNR 401/105/1 Zасыpanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii I-II	m3		~75,38		
6 KNR 201/321/2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką, szerokość wykopu do 1.0-m i głębokość do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV	m2		~138,85		
7 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego (główne wejścia do budynku)	m2		~11,52		
8 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii III	m3		~38,90		
9 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km. Dopłata z 9 km . Krotność 9	m3	9,00	~38,90		
10 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwiobetonowych	m3		~7,81		
11 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruz (kol.17-19). Dopłata za 9 km. Krotność 9.	m3	9,00	~7,81		
12 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5-m2- ściany piwnic poniżej terenu	m2		~134,37		
13 KNR 202/803/1 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria-I	m2		~134,37		
14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa	m2		~134,37		
15 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1-warstwa	m2		~134,37		
16 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1-warstwa	m2		134,37		
17 KNR 202/616/4 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1-warstwa na sucho- analoga. Ułożenie foli kubełkowej.	m2		134,37		
18 Kalkulacja ndywidualna. Opłata za składowanie ziemi na wysypisku. Cena 85,0/1,1= 77,27 zł/tonę	t		~66,13		
19 Kalkulacja ndywidualna. Opłata za składowanie gruzu na wysypisku. Cena jak w poz. 18	t		~17,18		
II Drenaz obwodowy odprowadzenie deszczówki do studzienek					
20 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30-cm - podejścia do studzienek	m3		~1,80		
21 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii III- podejścia do studzienek	m3		~5,76		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
22 KNR 201/610/2 (1) Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - żwir lub pospółka, Podsypka z pospółki	m3		~36,79		
23 KNR 201/611/1 (2) Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sączków ceramicznych, Dn·75-mm	m		~109,98		
24 KNRW 218/517/1 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Fi·315-425-mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE	szt		2		
25 KNR 402/217/7 Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem	kpl		4		
III Remont posadzek w pomieszczeniach pod schodami					
26 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm- skucie podłoży betonowych	m3		~2,40		
27 KNR 401/106/2 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	m3		~3,20		
28 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	m3		~6,00		
29 KNR 202/1101/7 (1) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		~3,20		
30 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3		~2,40		