

ul Skrzydlewskiego 9 oferta

str.1

Por.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 401 208/1. Przebicie otworów o pow. do 0,05m <sup>2</sup> w elementach z betonu zwirowego o gr.10cm szt 100		
2	KNR 401 206/1. Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach - otwór o pow. do 0,1m <sup>2</sup> przy głębokości do 10cm szt 100		
3	KNR 401 426/1. Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych m <sup>2</sup> 40		
4	KNR 202 2003/5. Ścianki działowe BR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, 1-warstwowo 55-01 m <sup>2</sup> 40		
5	KNR 401 819/15. Rozebranie wykładziny ściąganej z płytek m <sup>2</sup> 5		
6	KNR 401 716/1. Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gąz i pianobetonu na ścianach płaskich, o pow.podłogi do 5m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> 5		
7	KNR 202/1 1700/1. Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejonej na gotowym i wyrównanym podłożu - płytki 15x15cm m <sup>2</sup> 5		
8	KNR 401 108/15. Wymieszenie gruzu samochodami skrzyniowymi na odł. do 1km wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji zwirobotonowych i żelbetonowych 100.0x0.05x0.1x5.0x0.04 m <sup>3</sup> 0,7		
9	KNR 401 108/16. Wymieszenie gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km bez względu na rodzaj konstrukcji m <sup>3</sup> 0,7 x 9		
10	KNR 407 114/1. Demontaz podejścia do wodomierza skrzydełkowego o dn 15-20mm szt 75		
11	KNR 407 120/7. Demontaz wodomierza skrzydełkowego o dn=15-20mm szt 75		
12	KNR 215 108/1. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych d=15mm kpl 75 x 0,5		
13	KNR 215 118/1. Wodomierze skrzydełkowe dn=15-20mm szt 75		
14	KNR 402 114/1. Demontaz rurociągu stalowego ocynkowanego d=15-20mm		

koniec strony

ul Skrzydlęskiego 9 oferta

str.2

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartosc
	■ 281		
15	KNR 402 114/2. Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego d=25-32mm		
	■ 205		
16	KNR 402 114/3. Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego d=40-50mm		
	■ 14		
17	KNR 215/1 300/1. Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach		
	■ w budynkach mieszkalnych, srednica zewnetrzna, rurociagu - 20mm		
	■ 151		
18	KNR 215/1 300/2. Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach		
	■ w budynkach mieszkalnych, srednica zewnetrzna, rurociagu - 25mm		
	■ 130,5		
19	KNR 215/1 300/3. Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach		
	■ w budynkach mieszkalnych, srednica zewnetrzna, rurociagu - 32mm		
	■ 157		
20	KNR 215/1 300/4. Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach		
	■ w budynkach mieszkalnych, srednica zewnetrzna, rurociagu - 40mm		
	■ 48		
21	KNR 215/1 300/5. Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach		
	■ w budynkach mieszkalnych, srednica zewnetrzna, rurociagu - 50mm		
	■ 14		
22	KNR 215/1 500/1. Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zamow		
	■ wplywowych, baterii, hydrantow itp, srednica zewn.20mm		
	■ szt 75		
23	KNR 215/1 500/5. Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do zamow		
	■ wplywowych, baterii, hydrantow itp, srednica zewn.50mm		
	■ szt 2		
24	KNR 215 112/1. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych dn=15mm		
	■ szt 75		
25	KNR 215 112/2. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych dn=20mm		
	■ szt 9		
26	KNR 215 112/3. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych dn=25mm		
	■ szt 19		
27	KNR 215 112/6. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych dn=50mm		
	■ szt 2		
28	KNR 402 219/2. Wymiana uawwalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem		
	■ z tworzywa		
	■ kpl 10		

koniec strony

K O S Z I T O R Y S

ul. Skrzydlawskiego 9 oferta

str.3

Por.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Wartosc
29	KNR 0-34 0101/15 Izolacja rur otulinami 28-48mm # 302 x 2		
30	KNR 0-34 0101/16 Izolacja rur otulinami 54-70mm # 62 x 2		
		OGOLEM	
		Podatek VAT	
		OGOLEM	

koniec wydruku