

1

ul W, Stwosza 18 of zewn,

str.1

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 405/1 0409/05. Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów o średnicach 1500mm o głębokości 3m kpl 1		
2	KNR 405/1 0409/06. Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów o średnicach 1500mm za każde 0,5m różnicy głębokości kpl -2		
3	KNR 401 0105/03. Zasypanie osadnika z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.IV m3 6		
4	KNR 401 0108/03. Dowiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, grunt kat.IV m3 5		
5	KNR 401 0108/04. Dowiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km m3 5 x 9		
6	KNR 401 0212/01. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15cm 0,6*0,6*3,14*0,15 dno studzienki m3 0,68		
7	KNR 401 0203/01. Uzupełnienie w elementach konstrukcyjnych (z betonu monolitycznego) - elementy niezbrojone - ławy i stopy fundamentowe m3 0,6		
8	KNR 401 0804/03. Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, o pow. w 1-miejscu do 1,0m2 wyprofilowanie kinety miejsce 1		
9	KNR 401 0103/03. Wykopy jamiste o pow.dna do 2,25m2 głębokości do 1,5m w gruncie kat.IV 2,0*0,8*1,2 m3 1,92		
10	KNR 401 0105/03. Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.IV m3 1,92		
11	KNR 218 0501/03. Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20cm 2,0*0,8 m2 1,6		
12	KNR 402 0231/02. Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych d=150mm w wykopie m 2		
13	KNR 215/1 1000/05. Rurociągi z PCW w wykopie wewnątrz budynków (łączone metodą wciskową) o średnicy 160mm m 4		

koniec strony

K O S Z T O R Y S

ul W, Stwosza 18 of zewn,

str.2

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
14	KNR 215 0208/05. Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową. d=160mm podejście 1		
		OGÓŁEM	
		Podatek VAT	
		OGÓŁEM	

koniec wydruku