

Pos.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Martosc
	I. Wyimiana instalacji wod-kan.w czesciach wspolnych		
1	KNR 401 208/3. Przebicie otworow o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.30cm szt 84		
2	KNR 401 210/1. Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o przekroju do 0,023m2 m 23,4		
3	KNR 401 206/2. Zabetonowanie otworow w stropach i scianach - otwor o pow. do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm szt 84		
4	KNR 401 207/2. Wypelnienie bruzd w podlozjach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan zwirobotonem, o przekr. do 0,03m2 m 23,4		
5	KNR 401 706/3. Uzupelnienie tynku zwyklego kat.III na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej 0,1m2 na stropach, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej szt 84		
6	KNR 401 348/3. Rozebnanie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2 cegly m2 18,81		
7	KNR 401 306/2. Przy murowanie scianek z cegiel do osciezy lub pow. scian na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2cegly m2 18,81		
8	KNR 401 716/1. Tynki wewn. zwyklye kat.III wyk, recznie na podlozjach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow na scianach plaskich, o pow.podlogi do 5m2 m2 18,81		
9	KNR 401 811/7. Rozebnanie posadzek z plytek na zaprawie cementowej m2 14		
10	KNR 401 819/15. Rozebnanie wykladziny sciennej z plytek m2 15,4		
11	KNR 202/1 1700/2. Licowanie scian plytkami kamionkowymi szklwionymi 20x20cm ukladanyimi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym podlozu 100m2 0,35		
12	KNR 202/1 1900/2. Posadzki z plytek terakotowych szklwionych 20x20cm ukladanych przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym podlozu 100m2 0,14		

Kosztorys ofertowy II - Bielsko - Biala ul.W.Stwosza 22

str. 2

Por.	Opis i ilośc robot	Cena jedn.	Martosc
13	KNR 401 348/2. Rozebrawie scianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/4 cegly.Rozbitorka obudowy wanien z cegly oblozonych plytkami. m2 17,72		
14	KNR 401 306/1. Przywurwanie scianek z cegiel do osciezy lub pow. scian na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/4cegly.Obudowa wanien scianka grub.1/4 cegly. m2 17,72		
15	KNR 401 716/1. Tynki wewn. zwykle kat.III wyk, recznie na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonow na scianach plaskich, o pow.podlogi do 5m2 m2 17,72		
16	KNR 401 108/14. Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji i gruzo i zuzlobetonowych m3 7,46		
17	KNR 401 108/16. Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji - na kazdy nastepny 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji.Doplata za 9 km. m3 7,46		
18	KNR 402 230/4. Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych d=50-100mm na scianach budynku m 114,3		
19	KNR 402 233/3. Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych d=50-80mm szt 54		
20	KNR 402 233/4. Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych d=100mm szt 18		
21	KNR 215 205/2. Rurociagi z PCW, na scianach laczone metoda wciskowa d=50mm 100m 0,234		
22	KNR 215 205/4. Rurociagi z PCW, na scianach laczone metoda wciskowa d=110mm 100m 0,909		
23	KNR 215 208/3. Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW,laczone metoda wciskowa. d=50mm podejscie 54		
24	KNR 215 208/5. Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW,laczone metoda wciskowa. d=110mm podejscie 18		
25	KNR 402 216/7. Wymiana wpustu zeliwnego podlogowego d=50mm pod wanna. szt 18		
26	KNR 402 221/1. Wymiana wanny zeliwnej. Demontaz + ponowny montaz ( bez		

koniec strony

Kosztorys ofertowy II - Bielsko - Biala ul. W. Stwosza 22

str. 3

Poz.	Opis i ilośc robot	Cena jedn.	Wartosc
	kosztu wanny i przelewu).	kpl 18	
27	KNR 402 223/2. Wymiana ustępu z miska fajansowa i płuczka z PCW ( przyjęto 50% nowych muszli, które mogą ulec uszkodzeniu przy demontażu). kpl 18		
28	KNR 402 214/3. Wymiana czyszczaka PVC kanalizacyjnego (rewizja) o średnicy d=100mm szt 6		
29	KNR 402 114/2. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego d=25-32mm m 61,8		
30	KNR 215/1 300/3. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnica zewnętrzna. rurociągu - 32mm 100m 0,483		
31	KNR 215/1 300/2. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnica zewnętrzna. rurociągu - 25mm 100m 0,135		
32	KNR 215/1 500/2. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp, średnica zewn.25mm szt 18		
33	KNR 215/1 500/3. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp, średnica zewn.32mm szt 6		
34	KNR 215 112/2. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=20mm szt 18		
35	KNR 215 112/3. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=25mm szt 6		
36	KNR 402 114/2. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego d=25-32mm m 46		
37	KNR 402 114/3. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego d=40-50mm m 22		
38	KNR 215/1 300/3. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnica zewnętrzna. rurociągu - 32mm 100m 0,46		
39	KNR 215/1 300/5. Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnica zewnętrzna. rurociągu - 50mm 100m 0,22		
40	KNR 215 112/5. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=40mm szt 2		

koniec strony

Poz.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Wartosc
41	KNR 401 333/8. Przebudcie otworow w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1/2 cegly szt 6		
42	KNR 401 333/9. Przebudcie otworow w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1 cegly szt 2		
43	KNR 401 333/10. Przebudcie otworow w scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej gr.1 1/2 cegly szt 6		
44	KNR 401 323/2. Zamurowanie przebic w scianach gr.1/2 cegly szt 6		
45	KNR 401 323/3. Zamurowanie przebic w scianach gr.1 cegly szt 2		
46	KNR 401 323/4. Zamurowanie przebic w scianach gr.ponad 1 cegly szt 6		
47	KNR 402 133/1. Demontaz zaworu przelotowego d=15-20mm - analogia.Demontaz wodomierzy. szt 18		
48	KNR 215 118/1. Wodomierze skrzydełkowe dn=15-20mm ( bez kosztu wodomierza). szt 18		
RAZEM			

koniec strony

Porz.	Opis i ilośc robót	Cena jedn.	Wartosc
II. Malowanie klatek schodowych.			
49	KNR 401 1216/1. Zabezpieczenie podlog trocinami w klatkach schodowych. 10m2 8,093		
50	KNR 401 1216/2. Usuniecie trocin po zakonczonym malowaniu. 10m2 8,093		
51	KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5m2 - zejścia do piwnic. 10m2 6,887		
52	KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podlogi ponad 5m2 w klatkach schodowych. 10m2 32,983		
53	KNR 202 815/6. Gładzie gipsowe na sufitych z elementow prefabr. i betonow wylewanych dwuwarstwowe 100m2 1,324		
54	KNR 202 815/4. Gładzie gipsowe na scianach z elementow prefabr. i betonow wylewanych dwuwarstwowe 100m2 1,974		
55	KNR 401 1204/1. Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynkow wewnetrznych sufitow - zejście do piwnicy. 10m2 0,64		
56	KNR 401 1204/1. Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynkow wewnetrznych sufitow, podestow i biegow schodowych w klatce schodowej. Wspolczynnik do R.1,15 wg pkt.2.3 KNR 401. 10m2 13,244		
57	KNR 401 1204/2. Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynkow wewnetrznych scian - zejście do piwnicy. 10m2 6,246		
58	KNR 401 1204/2. Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynkow wewnetrznych scian w klatce schodowej. Wspolczynnik do R.1,15 wg pkt.2.3 KNR 401. 10m2 19,74		
59	KNR 202 2601/5. Docieplenie - dodatkowa warstwa siatki (parter) - analogia. Naklejenie siatki na powierzchni lamperii w celu wzmozczenia struktury podloza. 100m2 1,443		
60	KNR 401 1206/5. Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych dwukrotne - scian z dwukrotnym szpachlowaniem w klatce schodowej. Wspolczynnik do R.1,15 zgodnie z pkt.2.3. KNR 401. 10m2 14,43		

koniec strony

Kosztorys ofertowy II - Bielsko - Biala ul.W.Stwosza 22

str.6

Poz.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Wartosc
61	KNR 202 925/1. Oslony okien i stolarki drzwiowej folia polietylenowa. 100m2 0,733		
62	KNR 202/2 842/2. Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2 - analogia.Osadzenie na krawędziach szpalet katowników ochronnych. 100m 1,636		
63	KNR 401 1212/5. Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretow prostych m2 47,7		
64	KNR 401 1209/10. Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej: drzwiowej, scianek i szafek dwukrotne o pow. ponad 1,0m2 m2 9,84		
65	KNR 401 1207/2. Malowanie farbami olejnymi pasow (cokolow) o wysokosci do 20cm dwukrotne w klatce schodowej.Wspolczynnik do R.1,15 wg pkt.2.3 KNR 401. 10m 10,93		
66	KNR 401 1212/19. Malowanie dwukrotne grzejnikow radiatorowych. m2 4,37		
67	KNR 401 1212/28. Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych do 50mm. m 39,4		
68	KNR 401 1209/16. Malowanie farba olejna stolarki uprzednio malowanej: brudnikow drzwiowych jednokrotne pasow o szer. do 20cm - analogia.Malowanie poręczy drewnianej przy balustradzie w rozw. 20 cm. m 42,4		
69	KNR 401 1212/2. Malowanie dwukrotne powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie m2 1,36		
70	KNR 401 1215/8. Mycie po robotach malarskich - posadzek lastrykowych i betonowych 10m2 8,093		
71	KNR 401 1215/2. Mycie po robotach malarskich - drzwi pozostalych typow 10m2 4,212		
72	KNR 401 1215/4. Mycie po robotach malarskich - okien zespolonych PCV. 10m2 2,21		
RAZEM			
OGOLEM			
Podatek VAT			
OGOLEM			

koniec wydruku