

0000.L000

KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 43-300 BIELSKO-BIALA UL. WITA STWOSZA 25

BUDOWA: WYKONCZENIE SCIAN SZCZYTOWYCH - MALOWANIE

OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZ. BIELSKO-BIALA UL. WITA STWOSZA 25

WYKONAWCA:

WYKONAL: /AB13b/

Pracownia Projektowa
Mgr. inż arch Ewa Dubiel

Luty 2012r.

0912.LUTY

KOSZTORYS OFERTOWY

ELEMENT 1 :

WYKONCZENIE ELEWACJI SZCZYTOWYCH - MALOWANIE

1.	KNR 0202 1604 020	RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE O WYSOKOSCI DO 15 M. 13.1*15.3*2 =	IL. ROBOT:	400.850 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
2.	KNR 2 1505 010	OSLONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH IL. ROBOT:	400.850 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00	
3.	KNR 2 1506 010	INSTALACJE ODGROMOWE dla RUSZTOWAN J.W. IL. ROBOT:	400.850 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00	
4.	KAT PRAC A RU SZT	CZAS PRACY RUSZTOWAN RUROWYCH (9.52+90.52+5.9+1.32+0.35+47.96+12.24+1.37+23.47+17.53+11.84+55.71)/(5*0.84) = 11.98 A, 1B1*	IL. ROBOT:	66.826 M-G	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
5.	KNR 0202 0925 010	OSLONY OKIEN FOLIA POLIETYLENOWA 0.4*0.55*4+0.55*0.66*8+1.6*1.6*16 =	IL. ROBOT:	44.744 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
6.	KNR 0023 2611 010	PRZYGOTOWANIE PODLOZA pod MALOWANIE ISTNIJACEJ DOCIEPLONEJ SCIANY POPRZEZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE 12.1*15.3*2+12.1*0.3*2-(0.4*0.55*4+0.55*0.66*8+1.6*1.6*16) =	IL. ROBOT:	332.776 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
7.	KNR 0023 2611 010	J.W. LECZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE OSCIETY (0.4*0.55)*2*0.3*4+(0.55+0.66)*2*0.3*8+(1.6+1.6*2)*0.2*16 =	IL. ROBOT:	21.696 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
8.	KNR 0023 2612 017	OCHRONA NARODNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM OTWOROW OKIENNYCH (0.4+0.55*2)*4 =	IL. ROBOT:	6.000 M	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
9.	KNR 0023 2612 017	OCHRONA NARODNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM ZABEZPIECZAJACYM ZALEWANIU GURNYCH KRAWEDZI OKIEN 0.4*4 =	IL. ROBOT:	1.600 M	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
10.	KNR 0023 2614 01C	DOCIEPLENIE SCIAN Z BETONU PLYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 CM z WYPRAWA ELEWACYJNA z TYNKU MOZAIKOWEGO 12.1*0.65*2-(0.4*0.55*4) =	IL. ROBOT:	14.850 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
11.	KNR 0023 2614 040	DOCIEPLENIE OSCIETY Z BETONU SZER. DO 30 CM, PLYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 2 CM z WYPRAWA z TYNKU MOZAIKOWEGO (0.4+0.55)*2*0.3*4 =	IL. ROBOT:	2.200 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
12.	KNR 0023 2612 015	PRZYKLEJENIE DODATKOWEJ WARSTWY SIATKI na COKOLE IL. ROBOT:	14.850 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00	
13.	KNR 0401 0414 110	ZALOZENIE ZABEZPIECZEN przed BULEBIAMI na OKIENKACH STRYCHU 0.66*8 =	IL. ROBOT:	5.280 M	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
14.	KNR 0017 2608 030	DWUKROTNE BRUNTOWANIE SCIAN i OSCIETY SKROKIEM BRUNTUJACYM 332.766+21.696 =	IL. ROBOT:	354.462 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
15.	KNR 0023 0933 011	RECZNE WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY Z TYNKU AKRYLOWEGO GRUB. 2 MM na FASACH BOCZNYCH OSCIETY 0.6*14.65*4 =	IL. ROBOT:	35.160 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00
16.	KNR 0401 1209 140	DWUKROTNE MALOWANIE FAKAPETOW ZEWNETRZNYCH FARBAMI AKRYLOWYMI W/G KOLORYSTYKI PROJEKTOWEJ O POWIERZCHNI DO 0,75 M2 IL. ROBOT:	16.000 SZT.	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00	
17.	KNR W202 1519 050	MALOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH i OSCIETY FARBA AKRYLOWA wraz z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA W/G KOLORYSTYKI PROJEKTOWEJ 354.462-(35.16+14.85) =	IL. ROBOT:	304.452 M2	KR. NORMY:	1.000	C. JEDN.:	0.00

RAZEM DLA ELEMENTU 1 :

WYKONCZENIE ELEWACJI SZCZYTOWYCH - MALOWANIE

INAZWA POZYCJI	ROBOCIZNA	MATERIALY	SPRZET
IKOSZTY BEZPOSRZEDNIE	0.00	0.00	0.00
IRAZEM	0.00	0.00	0.00

2012. LUTY

WOGOLEM 21

|

0.00

|

2012. LUTY

ZESTAWIENIA NAKLADÓW NA OBIEKT

ROBOCIZNA :

533.210 R-6

MATERIAŁY :

2600105	BALE IGLASTE OBRZYMANE GRUB. 50 MM, KL. II	0.008 M3
1120007	BEDNARKA OCYNKOWANA 20X3 MM	0.080 KG
1050199	BENZyna DO LAKIERÓW	0.480 DM3
2600699	DESKI IGLASTE OBRZYMANE 25-65 MM, KL. II/III	0.015 M3
2600618	DESKI IGLASTE OBRZYMANE GR. 19-25 MM, KL. II	0.072 M3
2600619	DESKI IGLASTE OBRZYMANE GR. 19-25 MM, KL. III	0.008 M3
1120604	DRUT STALOWY OKRAGLY MIEKKI SR. 2,0-6,0 MM	3.608 KG
8990498	DYBLE PLASTIKOWE "Z GRZYBKAMI"	71.261 SZT.
1552327	EMULSJA GRUNTUJACA ATLAS UNI-GRUNT	3.426 KG
1520109	FARBA AKRYLOWA ELEWACYJNA	243.562 KG
1511799	FARBA AKRYLOWA NAWIERZCHNIOWA	1.024 DM3
1511599	FARBA AKRYLOWA DO GRUNTOWANIA	1.088 DM3
1560499	FOLIA OSŁONOWA	17.150 M2
1330400	GWOZDZIE BUDOWLANE	0.322 KG
134 79	HAKI DO MURU	4.810 KG
1220099	KATOWNIKI ALUMINIOWE OCHRONNE	7.056 M
122029	KATOWNIKI ALUMINIOWE OCHRONNE Z KAFINUSEM	1.882 M
1552328	MASA TYNKARSKA PODKLADOWA	5.139 KG
2791000	MATY (PLYTY) POMOSTOWE	2.405 M2
3920099	PAPIER SCIERNY W ARKUSZACH	6.400 ARK
2601821	PLYTY POMOSTOWE KOMUNIKACYJNE DLUGIE	0.160 M2
2601822	PLYTY POMOSTOWE KOMUNIKACYJNE KRÓTKIE	0.080 M2
2791199	PLYTY POMOSTOWE ROBOCZE	6.013 M2
1562600	PLYTY STYROPIANOWE GRUB. 13 CM	16.335 M2
1562602	PLYTY STYROPIANOWE GRUB. 2 CM	2.508 M2
1552326	PREPARAT GRUNTUJACY	70.892 DM3
5000602	RURY STAL. B/SZWI, ŚREDNIE, CZ. SR. 48, 3/3, 60MM	0.241 M
1564799	SIATKA Z TWORZYW SZTUCZNYCH	56.120 M2
1513000	SZPACHLOWKA CELULOZOWA	1.024 DM3
3900600	TKANINA TECHNICZNA SZKLANA ST20/60	37.456 M2
2350040	TYNK DEKORACYJNY AKRYLOWY	105.480 KG
2350012	TYNK MOZAIKOWY	69.432 KG
000006	ZABEZP. przed GOLEBIAMI-LISTWY KULCOWE	5.280 M
15 703	ZACISKI STALOWE OCYNKOWANE DO PRZEMODÓW	0.120 SZT.
15 703	ZAPRAWA KLEJOWA-SUCHA	238.054 KG
	SUMARYCZNA WARTOSC MATERIAŁÓW :	

SPRZET :

010101	PRACA RUSZTOWAN'	66.126 M-6
48200	RUSZTOWANIA	0.681 M-6
48100	RUSZTOWANIA RUCOWE	65.741 M-6
30000	ŚRODEK TRANSPORTOWY	1.058 M-6
35111	ZURAW OKIENNY PRZENOŚNY	1.449 M-6
	SUMARYCZNA WARTOSC SPRZETU :	