

PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 43-300 BIELSKO-BIALA UL. WITA STWOSZA 25

BUDOWA : WYKONCZENIE SCIAN SZCZYTOWYCH - MALOWANIE

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZ. BIELSKO-BIALA UL. WITA STWOSZA 25

WYKONAWCA :

WYKONAL : /AB13/

Pracownia Projektowa
Mgr. inż arch Ewa Dubiel

Luty 2012r.

2003 gr. LUTY

ELEMENT 1 :

WYKONCZENIE ELEWACJI SZCZYTOWYCH - MALOWANIE

1.	KNR 0202 TAB. 1604 020	RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROWE O WYSOKOSCI DO 15 M. $13.1 * 15.3 * 2 =$	400.850	[M2]
2.	KNNR 2 TAB. 1505 010	OSLONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH	400.850	[M2]
3.	KNNR 2 TAB. 1506 010	INSTALACJE ODGROMOWE dla RUSZTOWAN J.W.	400.850	[M2]
4.	KAT PRAC TAB. A RU SZT	CZAS PRACY RUSZTOWAN RUROWYCH $(9.52 + 90.52 + 5.9 + 1.32 + 0.35 + 47.96 + 12.24 + 1.37 + 23.47 + 17.53 + 11.84 + 55.71) / (5 * 0.84) =$	66.126	[M-G]
5.	KNR 0202 TAB. 0925 010	OSLONY OKIEN FOLIA POLIETYLENOWA $0.4 * 0.55 * 4 + 0.55 * 0.66 * 8 + 1.6 * 1.6 * 16 =$	44.744	[M2]
6.	KNR 0023 TAB. 2611 010	PRZYGOTOWANIE PODLOZA pod MALOWANIE ISTNIEJACEJ DOCIEPLONEJ SCIANY POPRZEZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE $12.1 * 15.3 * 2 + 12.1 * 0.3 * 2 - (0.4 * 0.55 * 4 + 0.55 * 0.66 * 8 + 1.6 * 1.6 * 16) =$	332.776	[M2]
7.	KNR 0023 TAB. 2611 010	J.W. LECZ OCZYSZCZENIE i ZMYCIE OSCIEZY $(0.4 * 0.55) * 2 * 0.3 * 4 + (0.55 + 0.66) * 2 * 0.3 * 8 + (1.6 + 1.6 * 2) * 0.2 * 16 =$	21.696	[M2]
8.	KNR 0023 TAB. 2612 017	OCHRONA NAROZNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM OTWOROW OKIENNYCH $(0.4 + 0.55 * 2) * 4 =$	6.000	[M]
9.	KNR 0023 TAB. 2612 017	OCHRONA NAROZNIKOW WYPUKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM ZABEZPIECZAJACYM ZALEWANIU GORNÝCH KRAWEDZI OKIEN $0.4 * 4 =$	1.600	[M]
10.	KNR 0023 TAB. 2614 01C	DOCIEPLENIE SCIAN Z BETONU PLYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 13 CM z WYPRAWA ELEWACYJNA z TYNKU MOZAIKOWEGO $12.1 * 0.65 * 2 - (0.4 * 0.55 * 4) =$	14.850	[M2]
11.	KNR 0023 TAB. 2614 040	DOCIEPLENIE OSCIEZY Z BETONU SZER. DO 30 CM, PLYTAMI STYROPIANOWYMI GRUB. 2 CM z WYPRAWA z TYNKU MOZAIKOWEGO $(0.4 + 0.55) * 2 * 0.3 * 4 =$	2.280	[M2]
12.	KNR 0023 TAB. 2612 015	PRZYKLEJENIE DODATKOWEJ WARSZTAWY SIATKI na COKOLE	14.850	[M2]
13.	KNR 0401 TAB. 0414 110	ZALOZENIE ZABEZPIECZEN przed GOLEBIAMI na OKIENKACH STRYCHU $0.66 * 8 =$	5.280	[M]
14.	KNR 0017 TAB. 2608 030	DWUKROTNE GRUNTOWANIE SCIAN i OSCIEZY SRODKIEM GRUNTUJACYM $332.766 + 21.696 =$	354.462	[M2]
15.	KNR 0023 TAB. 0933 011	RECZNE WYKONANIE CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY z TYNKU AKRYLOWEGO GRUB. 2 MM na PASACH BOCZNYCH OSCIEZY		

KONSTRUKCJA

$$0,6 * 14,65 * 4 =$$

35,160 [M2]

16. KNR 0401
TAB. 1209 140DWUKROTNE MALOWANIE PARAPETOW ZEWNETRZNYCH FARBAMI
AKRYLOWYMI W/G KOLORYSTYKI PROJEKTOWEJ O POWIERZCHNI DO 0,
75 M2

16,000 [Szt.]

17. KNR W202
TAB. 1519 050MALOWANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH i OSCIEZY FARBA AKRYLOWA wraz
z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA W/G KOLORYSTYKI PROJEKTOWEJ
 $354,462 - (35,16 + 14,85) =$

304,452 [M2]