

Poz.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Wartosc
	Izolacja pionowa fundamentow metoda DITERMANA.		
1	KNR 401 104/3. Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow glebokosci do 1,5m w gruncie kat.IV m3 126,98		
2	KNR 401 105/3. Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.IV m3 95,23		
3	KNR 401 107/1. Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer. do 1,5m na gleb. do 3m m2 178,56		
4	KNR 201 610/2. Podsyпка filtracyjna z przygotowaniem kruszywa ze zwiiru lub pospolki m3 31,75		
5	KNR 201 611/1. Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur drenarskich dn=100mm. 100m 1,072		
6	KNR 401 108/3. Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km grunt kat.IV m3 31,75		
7	KNR 401 108/4. Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km.Doplata za 9 km. m3 31,75		
8	KNR 29 636/4. Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie. m2 158,72		
9	KNR 29 641/3. Uszczelnienie masa SUPERFLKKS - 10 powierzchni pionowych. m2 158,72		
10	KNR 28 2623/2. Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie plyt styropianowych grubosci 5 cm na scianach. m2 158,72		
11	KNR 401 720/4. Dodatkowe naklady na pogrubienie o 10mm tynkow wewn. cementowych na scianach plaskich i slupach prostokatnych, o pow. w 1-miejscu ponad 5m2.Doplata za 20 mm. m2 158,72		
12	KNR 401 101/3. Roboty wstepne i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z plyt chodnikowych		

Kosztorys ofertowy I - Bielsko - Biala ul. W. Stwosza 22

str. 2

Poz.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Martosz
	m2 38,27		
13	KNR 231 502/5. Chodniki z płyt betonowych nowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa. 100m2 0,062		
14	KNR 231 502/6. Chodniki z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem. 50% przyjeeto nowych płyt chodnikowych, 50% z odzysku. 100m2 0,383		
15	KNR 231 814/2. Rozebrawie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej 100m 0,732		
16	KNR 231 401/2. Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wym. 20x20cm w gruncie kat. III-IV 100m 0,124		
17	KNR 231 407/4. Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa 100m 0,124		
18	KNR 231 407/4. Obrzeza betonowe o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa. Przyjeeto 50% nowych obrzezy. 100m 0,732		
19	KNR 401 208/1. Przebiecie otworow o pow. do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o gr.10cm do studzienek istniejących. szt 4		
20	KNR 401 206/1. Zabetonowanie otworow w stropach i scianach - otwor o pow. do 0,1m2 przy glębokosci do 10cm szt 4		
21	KNR 402 231/2. Demontaz rurociagu z rur kamionkowych kielichowych d=150mm w wykopie m 10,6		
22	KNR 218 501/1. Podloza z materialow sypkich o grubosci 10cm 100m2 0,085		
23	KNMR 4 1308/2. Kanaly z rur PVC laczone na wciask o srednicy 160 mm. m 10,6		
24	KNR 402 217/6. Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem kpl 4		
25	KNR 218 625/3. Studzienka sciekowa uliczna rewizyjna PVC d = 400mm bez osadnika i bez syfonu do odprowadzenia wod z drenazu. szt 4		

koniec strony

Kosztorys ofertowy I - Bielsko - Biala ul. W. Stwosza 22

str. 3

Poz.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Wartosc
26	KNR 231 101/7. Koryta na całej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane recznie o glebokosci 20cm w granicie kategorii III-IV 100m2 0,133		
27	KNR 231 105/5. Podesypka cementowo-piaskowa zagaszczana recznie o grubosci po zagaszczeniu 3cm 100m2 0,053		
28	KNR 231 606/3. Sietki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podesypce cementowo-piaskowej 100m 0,133		
29	KNR 401 212/2. Rozbierka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. ponad 15cm.Rozbierka murku wokol okna do pralni. m3 0,759		
30	KNR 401 354/6. Demontaz kraty stalowej o pow. do 1m2 przy oknie do pralni. szt 1		
31	KNR 401 201/7. Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - scian kolo okna do pralni. m2 5,76		
32	KNR 401 203/2. Uzupełnienie w elementach konstrukcyjnych (z betonu monolitycznego) - elementy niezbrojone - sciany o gr. do 20cm m3 0,576		
33	KNR 401 320/8. Obsadzenie w scianach z betonu krat stalowych (bez kosztu kraty).Krata istniejaca z demontazu. szt 1		
34	KNR 401 108/15. Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji zwirote betonowych i zelbetowych m3 0,759		
35	KNR 401 108/16. Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, wg rodzaju rozbiieranych konstrukcji - na kazdy nastepny 1km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji.Doplata za 9 km. m3 0,759		
36	Kalkulacja indywidualna. Oplata za skladowanie ziemi i gruzu na wysypisku.Cena 45,50 zl/tone : 1,08 = 42,13 zl/tone. t 52,55		
37	Kalkulacja indywidualna. Wybranie gruzu i zabetonowanie zbednego otworu na scianie szczytowej od strony polnocnej o wymiarach 1,20 x 1,10 x 1,20 glebokosc (przyjeta szacunkowa).Cena 600:1,08= 555,55 zl. calosc 1		

RAZEM

OGOLEM

koniec strony